

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
<b>1 Roboty przygotowawcze i ziemne</b>						
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m <sup>2</sup>	420,0		
<b>Razem dział Roboty przygotowawcze i ziemne</b>						
<b>2 Nawierzchnia</b>						
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm (tłuczeń 31,5/63,0 mm klinowany górą kłińcem 4-31,5 mm )	m <sup>2</sup>	420,0		
<b>Razem dział Nawierzchnia</b>						

**Razem netto**

**Podatek VAT (23%)**

**Razem brutto**