

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1 d.1	KNNR 1 0104-06 + KNNR 1 0107-02	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną wraz z wywozem karpiny i pozostałości	szt.	2,00		
2 d.1	KNNR 1 0102-02 + KNNR 1 0107-03	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich wraz z wywozem pozostałości oraz usunięciem pozostałości po wykarczowaniu	ha	0,01		
3 d.1	KNNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 2 km	m ³	43,20		
2						
LIKWIDACJA PRZEŁOMU						
4 d.2	KNNR 6 0102-06 Analogia	Koryta gł. 45 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na poszerzeniu jezdni wraz z wywozem urobku	m ²	240,00		
5 d.2	KNNR 6 0109-03 Analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	240,00		
6 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 0/31,5 mm	m ²	240,00		
7 d.2	KNNR 6 0110-02	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o gr. 6 cm AC 16 P	m ²	208,00		
8 d.2	Kalkulacja własna	Geosiatka z włókna szklanego na połączeniu warstw	m ²	240,00		
9 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne AC 11 W	t	48,00		
10 d.2	KNNR 6 0309-03 Analogia	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm AC 11 S	m ²	640,00		
3						
ODWODNIENIE						
11 d.3	KNNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15 o gr. 15 cm	m	60,00		
12 d.3	KNNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 2 km - kopanie i pogłębianie rowu przydrożnego wraz z profilowaniem skarp	m ³	70,00		
4						
ELEMENTY ULIC						
13 d.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m	120,00		
5						
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE						
14 d.5	KNNR 1 0503-03	Plantowanie skarp i dna rowu wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-III	m ²	240,00		
15 d.5	KNNR 6 0113-06	Pobocze z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	120,00		
16 d.5	KNNR 10 0407-01	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x8 cm	m ²	60,00		

Kosztorys netto

Vat 23%

Kosztorys brutto