

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 Analogia D 01.01.01	Dostosowanie do warunków umowy - roboty pomiarowe, organizacja ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,00		
2 d.1	KNNR 6 1301-05 D 04.01.01.00	Ścinanie poboczy wykonywane mechanicznie przy gr. śr. ścinania 5 cm	m ²	187,50		
3 d.1	KNR 2-31 0801-07 Analogia D 05.03.11.10	Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości do 5 cm wraz z wywozem urobku do 3 km (miejsce wywozu wskaże Inwestor)	m ²	75,00		
2						
LIKWIDACJA PRZEŁOMU						
4 d.2	KNNR 6 0102-06 Analogia D 04.01.01.00	Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na poszerzeniach jezdni lub chodników wraz z wywozem urobku do 3 km	m ²	20,00		
5 d.2	KNNR 6 0109-02 Analogia D 04.03.01.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Fm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	20,00		
6 d.2	KNNR 6 0113-01 D 04.04.00.00	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 0/31,5 mm	m ²	20,00		
7 d.2	KNNR 6 0110-02 D 05.03.05.06	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne AC 11 W	t	2,00		
3						
ODWODNIENIE						
8 d.3	KNR 2-31 1406-03 D 03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych wraz z wymianą włączów na nowe	szt.	2,00		
9 d.3	KNR 2-31 1406-02 D 03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	7,00		
4						
NAWIERZCHNIA JEZDNI						
10 d.4	KNNR 6 0108-02 D 05.03.05.06	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne AC 11 W	t	28,00		
11 d.4	Kalkulacja własna D 05.03.05.04	Geosiatka z włókna szklanego na połączeniu warstw	m ²	250,00		
12 d.4	KNNR 6 0309-03 Analogia D 05.03.05.05	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm AC 11 S	m ²	1250,00		
5						
NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW						
13 d.5	KNNR 6 0309-03 Analogia D 05.03.05.05	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm AC 11 S	m ²	40,00		
6						
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
14 d.6	KNNR 6 0113-06 D 06.03.01.10	Pobocze z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	187,50		

Kosztorys netto

Vat 23%

Kosztorys brutto