

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI TAPIN DZ. NR 917						
1 ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ						
1 d.1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t	5,25		
2 d.1	KNNR 6 0309-02 Analogia	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm - AC 11 S	m2	63,00		
Razem dział: ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ						
2 SKRZYŻOWANIE						
3 d.2	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grubości do 10 cm wraz z odwozem	m2	50,00		
4 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t	5,00		
5 d.2	KNNR 6 0309-02 Analogia	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm - AC 11 S	m2	150,00		
Razem dział: SKRZYŻOWANIE						
3 DROGA WEWNĘTRZNA						
6 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	208,00		
7 d.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t	21,00		
8 d.3	KNNR 6 0309-02 Analogia	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm - AC 11 S	m2	200,00		
Razem dział: DROGA WEWNĘTRZNA						
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
9 d.4	KNNR 6 0113 -06	Pobocze z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu do 10 cm	m2	150,00		
10 d.4	KNNR 1 0503-03	Plantowanie skarp rowu wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-III	m2	240,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						