

PRZEDMIAR ROBÓT

45233140-2

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROKIETNICA DZIAŁKA NR EWID. 968

ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKA NR 968; OBRĘB ROKIETNICA

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ROKIETNICA

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: ROKIETNICA 682; 37-562 ROKIETNICA

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE					
1	KNNR 6 1301-05 d.1 D-04.01.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy gr. śr. ścinania do 5 cm wraz z wywozem urobku	m2		
		614	m2	614,00	
				RAZEM	614,00
2	KNR 2-31 0801-07 + KNR 2-31 0801-08 Analogia d.1 D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości do 5 cm wraz z wywozem urobku	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
3	KNR 2-01 0206-04 d.1 D.02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III wraz z wywozem urobku	m3		
		25	m3	25,00	
				RAZEM	25,00
2					
NAWIERZCHNIA JEZDNI					
4	KNNR 6 0108-02 d.2 + KNR 6 1005-06 + KNR 6 1005-07 D 04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne gr. śr. 3 cm - AC 11 W wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża (szerokość 2,7 m)	t		
		112	t	112,00	
				RAZEM	112,00
5	KNNR 6 0309-03 d.2 + KNR 6 1005-06 + KNR 6 1005-07 D-05.03.05a	Warstwa ścierna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm - AC 11 S wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża (szerokość 2,6 m)	m2		
		1470	m2	1 470,00	
				RAZEM	1 470,00
3					
ZJAZDY					
6	KNNR 6 0101-01 d.3 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. śr. 5 cm w gruncie kat. II-VI na poszerzeniach jezdni i chodników wraz z wywozem urobku	m2		
		90	m2	90,00	
				RAZEM	90,00
7	KNNR 6 0107-01 d.3 D-05.02.01a	Uzupełnienie nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3		
		18	m3	18,00	
				RAZEM	18,00
4					
ROBOTY WYKONCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE					
8	KNNR 1 0503-06 d.4 D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV	m2		
		150	m2	150,00	
				RAZEM	150,00
9	KNNR 6 0113-05 d.4 D-06.03.01a	Poboczce z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		530	m2	530,00	
				RAZEM	530,00