

KOSZTORYS OFERTOWY

45233140-2

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ
Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROKIETNICA DZIAŁKA NR EWID. 3070
ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKA NR 3070; OBRĘB ROKIETNICA
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ROKIETNICA
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: ROKIETNICA 682; 37-562 ROKIETNICA

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT: _____

PODATEK VAT: _____

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: _____

SŁOWNIE: _____

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE						
1 d.1	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy gr. śr. ścinania do 5 cm wraz z wywozem urobku	m2	160,00		
2 d.1	KNR 2-31 0801-07 + KNR 2-31 0801-08 Analogia D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości do 5 cm wraz z wywozem urobku	m2	8,00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE						
2 NAWIERZCHNIA JEZDNI						
3 d.2	KNNR 6 0108-02 + KNNR 6 1005-06 + KNNR 6 1005-07	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne gr. śr. 3 cm - AC 11 W wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża (szerokość 3,1 m)	t	38,00		
4 d.2	KNNR 6 0309-03 + KNNR 6 1005-06 + KNNR 6 1005-07	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm - AC 11 S wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża (szerokość 3,0 m)	m2	500,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI						
3 ZJAZDY						
5 d.3	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. śr. 5 cm w gruncie kat. II-VI na poszerzeniach jezdni i chodników wraz z wywozem urobku	m2	30,00		
6 d.3	KNNR 6 0107-01	Uzupełnienie nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	5,50		
Razem dział: ZJAZDY						
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE						
7 d.4	KNR 2-31 1403-05+ KNR 4-04 1103-05 D-02.00.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości do 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu i odwozem urobku	m	225,00		
8 d.4	KNNR 6 0113-05	Pobocze z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm (szerokość 0,3 m obustronnie)	m2	96,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						