

KOSZTORYS OFERTOWY

45233140-2

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIENÍ
Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROKIETNICA DZIAŁKA NR EWID. 3170
ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKA NR 3170; OBRĘB ROKIETNICA
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ROKIETNICA
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: ROKIETNICA 682; 37-562 ROKIETNICA

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT: _____

PODATEK VAT: _____

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: _____

SŁOWNIE: _____

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE					
1 d.1	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy gr. śr. ścinania do 5 cm wraz z wywozem urobku	m2	30,00		
2 d.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III wraz z wywozem urobku	m3	7,00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE						
2	ODWODNIENIE					
3 d.2	KNR 2-31 0801-07 + KNR 2-31 0801-08 Analogia D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości do 6 cm wraz z wywozem urobku	m2	12,00		
4 d.2	KNR 2-31 0802-07 + KNR 2-31 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm	m2	4,00		
5 d.2	KNNR 4 1424-02 + KNNR 1 0210-01 + KNNR 1 0312-01 + KNNR 1 0318-04 + KNNR 1 0205-01 + KNNR 1 0208-02 D.03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm (systemowe z gotowym elementem dennym) z osadnikiem 0,5 m, bez syfonu wraz z wykonaniem robót ziemnych, podbudową z chudego betonu gr. 10 cm oraz zasypaniem wykopów kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa. Połączenie poprzez przejście szczelne tulejowe	szk.	1,00		
6 d.2	KNNR 4 1308-03 + KNNR 1 0208-02 + KNR 4-05I 0315-01 + KNR 2-01 0317-02 + KNNR 1 0312-01 + KNNR 4 1411-03 + KNNR 4 1411-04 + KNNR 1 0318-04 + KNNR 1 0205-01 D.03.02.01	Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. 200 mm z wykonaniem robót ziemnych, 20 cm podsypką oraz 30 cm obsypką kanału kruszywem naturalnym oraz uzupełnieniem wykopu kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa	m	12,00		
7 d.2	KNNR 6 0109-03 Analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (uzupełnienie po robotach kanalizacyjnych)	m2	6,00		
8 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 0/31,5 mm (uzupełnienie po robotach kanalizacyjnych)	m2	5,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
9 d.2	KNNR 6 0108-01	Ręczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne gr. śr. 5 cm - AC 11 W wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża (uzupełnienie po robotach kanalizacyjnych)	t	1,00		
10 d.2	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na ławie betonowej C12/15 gr. 15 cm wraz z robotami ziemnymi	m	15,00		
Razem dział: ODWODNIENIE						
3	NAWIERZCHNIA JEZDNI					
11 d.3	KNNR 6 0108-02 + KNNR 6 1005-06 + KNNR 6 1005-07	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne gr. śr. 3 cm - AC 11 W wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża (szerokość 3,1 m)	t	6,00		
12 d.3	KNNR 6 0309-03 + KNNR 6 1005-06 + KNNR 6 1005-07	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm - AC 11 S wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża (szerokość 3,0m)	m ²	75,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI						
4	ZJAZDY					
13 d.4	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. śr. 5 cm w gruncie kat. II-VI na poszerzeniach jezdni i chodników wraz z wywozem urobku	m ²	35,00		
14 d.4	KNNR 6 0107-01	Uzupełnienie nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	5,00		
Razem dział: ZJAZDY						
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE					
15 d.5	KNNR 1 0503-06	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV	m ²	45,00		
16 d.5	KNNR 6 0113-05	Pobocze z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	50,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						