

# KOSZTORYS OFERTOWY

---

45233140-2

## KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH, DOJAZDOYCH DO GRUNTÓW ROLNICH W MIEJSCOWOŚCI  
CZELATYCE I ROKIETNICA  
ADRES INWESTYCJI: M. CZELATYCE, DZ. NR EWID. 902; OBRĘB 0001 M. ROKIETNICA, DZ. NR EWID. 1027/68; OBRĘB  
0002  
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ROKIETNICA  
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: ROKIETNICA 682; 37-562 ROKIETNICA

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT: \_\_\_\_\_

PODATEK VAT: \_\_\_\_\_

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: \_\_\_\_\_

SŁOWNIE: \_\_\_\_\_

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ DZ. NR EWID 902 W MIEJSCOWOŚCI CZELETYCE</b>				
1 d.1	KNNR 6 0101-01 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. śr. 10 cm na całej szerokości jezdni wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym)	m2	500 * 3,0 = 1 500,00		
2 d.1	KNR 2-31 0111-03 + KNR 2-31 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm - dodatek cementu 35 kg/m2 wraz z profilowaniem i zagęszczaniem i odpowiednią pielęgnacją.	m2	500 * 3,0 = 1 500,00		
3 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm - mieszanka o odpowiednim składzie i wilgotności optymalnej	m2	500 * 3,0 = 1 500,00		
<b>Razem dział: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ DZ. NR EWID 902 W MIEJSCOWOŚCI CZELETYCE</b>						
2		<b>REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ DZ. NR EWID 1027/68 W MIEJSCOWOŚCI ROKIETNICA</b>				
4 d.2	KNNR 6 0101-01 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. śr. 10 cm na całej szerokości jezdni wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym)	m2	500 * 3,0 = 1 500,00		
5 d.2	KNR 2-31 0111-03 + KNR 2-31 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm - dodatek cementu 35 kg/m2 wraz z profilowaniem i zagęszczaniem i odpowiednią pielęgnacją.	m2	500 * 3,0 = 1 500,00		
6 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm - mieszanka o odpowiednim składzie i wilgotności optymalnej	m2	500 * 3,0 = 1 500,00		
<b>Razem dział: REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ DZ. NR EWID 1027/68 W MIEJSCOWOŚCI ROKIETNICA</b>						
<b>Kosztorys netto</b>						
<b>VAT 23%</b>						
<b>Kosztorys brutto</b>						