

Przedmiar skrócony

Budowa: Zbiornik bezodpływowy
Obiekt: Kaplica cmentarna
Rokietnica
dz. nr 50
Zamawiający: Gmina Rokietnica

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar skrócony

| Opis pozycji podstawy nakładów | Ilość | Krot. | Jedn. | Wartość |
|---|--------|-------|-------|---------|
| 1 Zbiornik bezodpływowy | | | | |
| 1.1 KNR 201/125/2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus z darnią | ~9,75 | | m2 | |
| 1.2 KNR 201/206/4 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód do 5·t | ~20,48 | | m3 | |
| 1.3 KNR 201/321/2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórka, szerokość wykopu do 1.0·m i głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV azurowe współczynnik 0,5 | ~26,88 | | m2 | |
| 1.4 KNR 202/1101/7 (3) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka | ~0,98 | | m3 | |
| 1.5 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego / z zalaniem zbiornika wodą w trzech etapach do 1/4, 1/2 i 3/4 jego wysokości/ | 1 | | kpl | |
| 1.6 KNR 202/1101/6 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na stropie, piasek /stopniowe obsypanie zbiornika bezodpływowego piaskiem do 1/4,1/2,3/4 wysokości a po podłączeniu instalacji doprowadzającej do poziomu gruntu | ~15,48 | | m3 | |