

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
na wykonanie remontu drogi w miejscowości Tuligłowy  
„za kościołem” (dz. nr 311/2, 311/3) w km 0+640 – 1+740

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST	Roboty podstawowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	<b>D.04.00.00</b>		<b>PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.04.01.01</b>		<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>				
1	D.04.01.01	41	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego w km 0+640 - 1+600, 1+620 - 1+740 szer.4.0 m	m <sup>2</sup>	4320,0		
	<b>D.04.04.01</b>		<b>Pobudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</b>				
2	D.04.04.01	12	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa dolna, grubość po zagęszczeniu 25 cm szer.3,25 m w km 0+640 - 1+050, 1+620 - 1+740	m <sup>2</sup>	1722,5		
	<b>D.04.04.02</b>		<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>				
3	D.04.04.02	23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15 cm szer.3,10 m w km 0+640 - 1+050, 1+620 - 1+740	m <sup>2</sup>	1643,0		
4	D.04.07.01	92	Wykonanie podbudowy z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, śr. grubość w-wy po zagęszczeniu 8 cm szer.3,1m w km 1+050 - 1+600	m <sup>2</sup>	1705,0		
	<b>D.05.00.00</b>		<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.05.03.05</b>		<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>				
5	D.05.03.05	12	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm km 0+640 - 1+600, 1+620 - 1+740 szer.3,05 m	m <sup>2</sup>	3294,0		
6	D.05.03.05	52	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm km 0+640 - 1+600, 1+620 - 1+740 szer.3,0 m	m <sup>2</sup>	3240,0		
	<b>D.06.00.00</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.06.03.01</b>		<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>				
7	D.06.03.01	31	Wykonanie poboczy z pospółką szer. 0,5 m obustronnie w km 0+640 - 1+600, 1+620 - 1+740	m <sup>3</sup>	340,42		
<b>RAZEM</b>							
<b>PODATEK VAT 22%</b>							
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT</b>							