

KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie remontu drogi w miejscowości:
Rokietnica „wielka wieś” (dz. nr 599/2)

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST	Roboty podstawowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	D.04.00.00		PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9				
	D.04.01.01		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
1	D.04.01.01	41	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego szer.4.0 m na długości 73 mb	m ²	292,0		
	D.04.04.01		Pobudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
2	D.04.04.01	23	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa dolna, grubość po zagęszczeniu 15 cm szer. 3,25 m na długości 73 mb	m ²	237,3		
	D.04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
3	D.04.04.02	22	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 10 cm szer. 3,10 m na długości 73 mb	m ²	226,3		
	D.05.00.00		NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9				
	D.05.03.05		Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
4	D.05.03.05	12	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm szer. 3,05 m na długości 73 mb	m ²	222,7		
5	D.05.03.05	52	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm szer. 3,0 m na długości 73 mb	m ²	219,0		
	D.06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9				
	D.06.03.01		Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
6	D.06.03.01	31	Wykonanie poboczy pospółką szer. 0,5 m obustronnie na długości 73 mb	m ³	19,56		
RAZEM							
PODATEK VAT 22%							
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT							

KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie remontu drogi w miejscowości:
Tapin (dz. nr 529/1, 529/2)

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST	Roboty podstawowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	D.04.00.00		PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9				
	D.04.01.01		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
1	D.04.01.01	41	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego szer.3,5 m na długości 85 mb	m ²	297,5		
	D.04.04.01		Pobudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
2	D.04.04.01	23	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa dolna, grubość po zagęszczeniu 15 cm szer. 2,75 m na długości 85 mb	m ²	233,8		
	D.04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
3	D.04.04.02	22	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 10 cm szer. 2,6 m na długości 85 mb	m ²	221,0		
	D.05.00.00		NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9				
	D.05.03.05		Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
4	D.05.03.05	12	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm szer. 2,55 m na długości 85 mb	m ²	216,8		
5	D.05.03.05	52	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm szer. 2,5 m na długości 85 mb	m ²	212,5		
	D.06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9				
	D.06.03.01		Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
6	D.06.03.01	31	Wykonanie poboczy pospółką szer. 0,5 m obustronnie na długości 85 mb	m ³	22,78		
RAZEM							
PODATEK VAT 22%							
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT							

Razem wartość (brutto) zadania 1 + 2 = zł

słownie:

.....