

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie remontu drogi w miejscowości:
Rokietnica „wielka wieś” (dz. nr 599/2) na dł. 73 mb

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego szer. 4,0 m na długości 73 mb F = 73,0*4,0	m ²	292,0
	D.04.01.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie		
2	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa dolna, grubość po zagęszczeniu 15 cm szer. 3,25 m na długości 73 mb F = 73,0*3,25	m ²	237,3
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
3	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm szer. 3,10 m na długości 73 mb F = 73,0*3,1	m ²	226,3
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
4	D.05.03.05	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm szer. 3,05 m na długości 73 mb F = 3,05*3,05	m ²	222,7
5	D.05.03.05	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm szer. 3,0 m na długości 73 mb F = 73*3,0	m ²	219,0
5.1	D.05.03.05	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną na długości 73 mb szer. 3,0 F = 73*3,0	m ²	219,0
5.2	D.05.03.05	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową na długości 73 mb szer. 3,0 F = 73*3,0	m ²	219,0
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9		
	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
6	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z pospółki szer. 0,5 m obustronnie na długości 73 mb $V=(73*0,13*0,03+73*0,04*0,105+73*0,1*0,075+73*0,37*0,32)*2$	m ³	19,56

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie remontu drogi w miejscowości:
Tapin (dz. nr 529/1, 529/2) na dł. 85 mb

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego szer. 3,5 m na długości 85 mb F = 85,0*3,5	m ²	297,5
	D.04.01.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie		
2	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa dolna, grubość po zagęszczeniu 15 cm szer. 2,75 m na długości 85 mb F = 85,0*2,75	m ²	233,8
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
3	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm szer. 2,60 m na długości 85 mb F = 85,0*2,6	m ²	221,0
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
4	D.05.03.05	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm szer. 2,55 m na długości 85 mb F = 85*2,55	m ²	216,8
5	D.05.03.05	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm szer. 2,5 m na długości 85 mb F = 85*2,5	m ²	212,5
5.1	D.05.03.05	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną na długości 85 mb szer. 2,5 F = 85*2,5	m ²	212,5
5.2	D.05.03.05	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową na długości 73 mb szer. 2,5 F = 88*2,5	m ²	212,5
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9		
	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
6	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z pospółki szer. 0,5 m obustronnie na długości 85 mb $V=(85*0,13*0,03+85*0,04*0,105+85*0,1*0,075+85*0,37*0,32)*2$	m ³	22,78