

KOSZTORYS OFERTOWY
 NA WYKONANIE REMONTU DROGI W MIEJSCOWOŚCI:
Tapin na działce ew. nr 913 w km 0+000 – 0+380.

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
		nazwa	ilość		
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym.	km	0,38		
2	Wykoszenie starej roślinności mechanicznie z pasa drogowego i wywiezienie na składowisko	ha	0,152		
3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (wyrównanie pasa drogi)	m ²	1520,00		
4	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV, głębokość 20 cm wraz z nadaniem spadku poprzecznego drogi	m ²	1156,00		
5	Nawierzchnia z niesortu żwirowego – dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie, grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1156,00		
6	Nawierzchnia z niesortu żwirowego – górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie, grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	1156,00		
7	Nawierzchnia z kłińca kamiennego – warstwa górna, grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	1156,00		
Wartość robót netto					
Podatek VAT 22 %					
Wartość robót wraz z podatkiem VAT					

słownie:

.....

.....
 (podpis i pieczęć)