

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: PRZEDMIAR ROBÓT na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ci Tapin o nr. ew. 913 gm. Rokietnica.		
2.	Element: OPIS		
2. 1.	KNR 02-01-0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym w km 0+000 - 0+380 [0.380]	0.380
		Razem:	0.380
2. 2.	KNR 02-11-0701-0100	Wykoszenie starej roślinności mechanicznie z pasa drogowego i wywiezienie na składowisko 380x4=1520 m2 [0.152]	0.152
		Razem:	0.152
2. 3.	KNR 02-31-0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 380x4=1520 m2, (wyrównanie pasa drogi) [1520.000]	1520.000
		Razem:	1520.000
2. 4.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm, 380x3+16=1156 m2 , wraz z nadaniem spadku poprzecznego drogi [1156.000]	1156.000
		Razem:	1156.000
2. 5.	KNR 02-31-0202-0700	Nawierzchnia z niesortu żwirowego - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10 cm pasem szer. 3m i dług. 380 m [1156.000]	1156.000
		Razem:	1156.000
2. 6.	KNR 02-31-0202-0900	Nawierzchnia z niesortu żwirowego - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 8 cm [1156.000]	1156.000
		Razem:	1156.000
2. 7.	KNR 02-31-0204-0600	Nawierzchnia z kłińca kamiennego - warstwa górna z kłińca - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 3 krotnie [1156.000]	1156.000
		Razem:	1156.000
		Razem:	1156.000