

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
na wykonanie remontu drogi w miejscowości:  
Rokietnica Wola „Matuszowa ulica” (dz. nr 1410/4, 2588/3) w km 0+000 – 0+305

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9</b>		
	<b>D.04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego w km 0+000 – 0+305, szer. 4,0 m F = (11+3,5)/2*8+245*4,0+52*4,5	m <sup>2</sup>	1272,0
	<b>D.04.03.01</b>	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>		
2	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie w km 0+000 – 0+305 F = (11+3,5)/2*8+245*3,05+52*3,55	m <sup>2</sup>	989,9
3	D.04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w km 0+000 – 0+305 F = (11+3,5)/2*8+245*3,05+52*3,55	m <sup>2</sup>	989,9
4	D.04.07.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, śr. grubość w-wy po zagęszczeniu 8 cm szer. 3,1 m w km 0+070 – 0+150 F = 80*3,1	m <sup>2</sup>	248,0
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>		
	<b>D.05.03.05</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>		
5	D.05.03.05	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm w km 0+000 – 0+245, szer. 3,05 m i w km 0+245 – 0+297, szer. 3,55 m F = (11+3,5)/2*8+245*3,05+52*3,55	m <sup>2</sup>	989,9
6	D.05.03.05	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+000 – 0+245, szer. 3,0 i w km 0+245 – 0+297, szer. 3,5 m F = (11+3,5)/2*8+245*3,0+52*3,5	m <sup>2</sup>	975,0
6.1	D.05.03.05	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną w km 0+000 – 0+245, szer. 3,0 m i w km 0+245 – 0+297, szer. 3,5 m F = (11+3,5)/2*8+245*3,0+52*3,5	m <sup>2</sup>	975,0
6.2	D.05.03.05	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową w km 0+000 – 0+245, szer. 3,0 m i w km 0+245 – 0+297, szer. 3,5 m F = (11+3,5)/2*8+245*3,0+52*3,5	m <sup>2</sup>	975,0
	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9</b>		
	<b>D.06.03.01</b>	<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>		
7	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z pospółki szer. 0,5 m obustronnie w km 0+000 – 0+305 V = 305*0,5*0,1*2	m <sup>3</sup>	30,50

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
na wykonanie remontu drogi w miejscowości:  
Rokietnica Wola „koło Steca” (dz. nr 3104) w km 0+000 – 0+180

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9</b>		
	<b>D.04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego w km 0+000 – 0+180, szer. 3,0 m F = 180*3	m <sup>2</sup>	540,0
	<b>D.04.01.01</b>	<b>Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</b>		
2	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa dolna, grubość po zagęszczeniu 15 cm szer. 2,75 m w km 0+000 – 0+180 F = 180*2,75	m <sup>2</sup>	495,0
	<b>D.04.04.02</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>		
3	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm szer. 2,60 m w km 0+000 – 0+180 F = 180*2,6	m <sup>2</sup>	468,0
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>		
	<b>D.05.03.05</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>		
4	D.05.03.05	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+000 – 0+180, szer. 2,55 m F = 180*2,55	m <sup>2</sup>	459,0
5	D.05.03.05	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm w km 0+000 – 0+180, szer. 2,5 m F = 180*2,5	m <sup>2</sup>	450,0
5.1	D.05.03.05	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną w km 0+000 – 0+180, szer. 2,5 m F = 180*2,5	m <sup>2</sup>	450,0
5.2	D.05.03.05	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybkozspadową w km 0+000 – 0+180, szer. 2,5 m F = 180*2,5	m <sup>2</sup>	450,0
	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9</b>		
	<b>D.06.03.01</b>	<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>		
6	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z pospółki szer. 0,25 m obustronnie w km 0+000 – 0+180 V=(180*0,13*0,03*180*0,04*0,105+180*0,1*0,075+180*0,12*0,32)*2	m <sup>3</sup>	19,44