

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie remontu drogi w miejscowości
Czelatycy „zagumienna” (dz. nr 894)

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO-Kod CPV 45230000-8		
	D.03.01.01.	Przepusty pod koroną drogi		
1	D.03.01.01	Remont części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, który składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur \varnothing 50 cm, izolacja styków rur papą i lepikiem dł. 1,0 m L=1,0m	m	1,0
2	D.03.01.01	Remont ścianki czołowej przepustów o \varnothing 50 cm wraz z wykonaniem deskowania, fundamentu, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem Objętość ścianki wlotu = 0,39 m ³ Objętość fundamentu = 0,57 m ³ V= 0,39+0,57	m ³	0,96
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
3	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+540-0+740 F=200*3,2	m ²	640,00
		Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie		
	D.04.04.01	Podbudowa z kruszyw naturalnych		
4	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna gr.10 cm w km 0+540 - 0+740, szer. 3,2 m F=200*3,2	m ²	640,00
		Podbudowa z kruszyw kamiennych		
5	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuźnia kamiennego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 10 cm szer. 3,10 m w km 0+540 - 0+740 F=200*3,1	m ²	620,00
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
6	D.05.03.05	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+540 - 0+740, szer. 3,05 m F=200*3,05	m ²	610,00
7	D.05.03.05	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm w km 0+540 - 0+740, szer. 3,0 m F=200*3,0	m ²	600,00
7.1	D.05.03.05	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną w km 0+540 - 0+740, szer. 3,0 m F=200*3,0	m ²	600,00
7.2	D.05.03.05	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową w km 0+540 - 0+740, szer. 3,0 m F=200*3,0	m ²	600,00

	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9		
	D.06.01.10	Remont poboczy		
8	D.06.01.10	Uzupełnienie poboczy pospółką szer. 0,25 m obustronnie w km 0+540 - 0+740, śr. gr. 15 cm $V=200*0,25*0,15*2$	m ³	15,00