

KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości
Rokietnica "Zawarcie-Żarkówka" (dz. nr 3126/1) w km 1+300 - 2+350

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość	
	SST	Roboty podstawowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN	
	D.04.00.00		PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9					
	D.04.01.00		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża					
1	D.04.01.02	3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV w km 1+300 - 2+350	m ²	4725,0			
	D.04.04.00		Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie					
	D.04.04.01		Podbudowa z kruszyw kamiennych					
2	D.04.04.01	23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłuczni, w-wa górna gr. 10cm, szer. 3,1 m w km 2+310-2+350	m ²	124,0			
	D.04.04.02		Pobudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych					
3	D.04.07.01	11	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 5cm w km 1+915 - 2+035, 2+135 -2+310 szer. 3,1 m	m ²	914,5			
4	D.04.07.01	21	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 6cm w km 1+300 - 1+360 szer. 4,6m, 1+360 - 1+400 szer. 4,1m, 1+400 - 1+505 szer.3,1m	m ²	765,50			
	D.05.00.00		NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9					
	D.05.03.05		Nawierzchnia z betonu asfaltowego					
5	D.05.03.05	1	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm km 1+300 - 2+350	m ²	3332,5			
6	D.05.03.05	5	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm km 1+300 - 2+350	m ²	3280,0			
	D.06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9					
	D.06.01.10		Remont poboczy					
7	D.06.01.10	10	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31mm szer. 0,50 m obustronnie w km 1+300 - 2+350, śr. gr. 10 cm	m ³	105,00			
	D.06.04.01		Oczyszczenie rowów					
8	D.06.04.01	2	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm	m	1050,0			
RAZEM								
PODATEK VAT 22%								
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT								

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości
Rokietnica "śmiertelna" (dz. nr 970/13) w km 0+410 - 0+630

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST	Roboty podstawowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	D.04.00.00		PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9				
	D.04.01.00		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
1	D.04.01.02	3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV w km 0+410 - 0+630	m ²	770,00		
	D.04.07.00		Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych				
2	D.04.07.01	41	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 8cm w km 0+410 - 0+630 szer. 3,1 m	m ²	708,40		
	D.05.00.00		NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9				
	D.05.03.05		Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
3	D.05.03.05	1	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm km 0+410 - 0+630	m ²	697,95		
4	D.05.03.05	5	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm km 0+410 - 0+630	m ²	687,50		
	D.06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9				
	D.06.01.10		Remont poboczy				
5	D.06.01.10	10	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31 mm szer. 0,25 m obustronnie w km 0+410 - 0+630 śr. gr. 15 cm	m ³	16,50		
RAZEM							
PODATEK VAT 22%							
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT							

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości
Tuligłowy "koło Cycaka" (dz. nr 401) w km 0+000 - 0+260

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST	Roboty podstawowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	D.03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO-Kod CPV 45230000-8				
	D.03.01.01		Przepusty pod koroną drogi				

1	D.03.01.01	21	Remont części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, który składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur Ø 60 cm, izolacja styków rur papą i lepikiem w km 0+000	m	8,0		
2	D.03.01.01	41	Remont ścianek czołowych przepustów o Ø 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, fundamentu, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem	m ³	1,92		
D.04.00.00		PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9					
D.04.01.00		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża					
3	D.04.01.01	3	Wykonanie koryta mechanicznie w gruncie kat. II-IV głębokości 30 cm	m ²	40,00		
4	D.04.01.02	3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV w km 0+000 - 0+260	m ²	780,00		
D.04.02.00		Warstwa odsączająca					
5	D.04.02.01	2	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie mechanicznie, grubość w-wy 15 cm	m ²	40,00		
D.04.04.00		Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie					
D.04.04.01		Podbudowa z kruszyw naturalnych					
6	D.04.04.01	23	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna gr. 15 cm	m ²	40,00		
D.04.04.02		Podbudowa z kruszyw kamiennych					
7	D.04.04.02	12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłuczni kamiennego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	40,00		
D.05.00.00		NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9					
D.05.03.05		Nawierzchnia z betonu asfaltowego					
8	D.05.03.05	1	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm km 0+000 - 0+260	m ²	828,50		
9	D.05.03.05	5	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm km 0+000 - 0+260	m ²	815,00		
D.06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9					
D.06.01.10		Remont poboczy					
10	D.06.01.10	10	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31 mm szer. 0,25 m obustronnie w km 0+000 - 0+260, śr. gr. 10 cm	m ³	13,50		
RAZEM							
PODATEK VAT 22%							
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT							

Razem wartość (brutto) zadania 1 + 2 + 3 = zł

słownie:

.....