

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
na wykonanie remontu drogi  
Tuligłowy "do kopalni" (dz. nr 1182, 1216)

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST	Roboty podstawowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	<b>D.04.00.00</b>		<b>PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.04.01.00</b>		<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>				
1	D.04.01.02	3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV w km 0+500 - 0+850	m <sup>2</sup>	1225,00		
	<b>D.04.03.00</b>		<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>				
2	D.04.03.01	4	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą w km 0+500 - 0+850	m <sup>2</sup>	1282,50		
3	D.04.03.01	4	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybkozspadawą w km 0+500 - 0+850	m <sup>2</sup>	1282,50		
	<b>D.04.08.00</b>		<b>Wyrównanie podbudowy</b>				
4	D.04.08.01	2	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysowo-żwirowej w km 0+500 - 0+850 w ilości 30 ton	t	30,00		
	<b>D.05.00.00</b>		<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.05.03.05</b>		<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>				
5	D.05.03.05	1	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm km 0+500 - 0+850	m <sup>2</sup>	1282,50		
6	D.05.03.05	5	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm km 0+500 - 0+850	m <sup>2</sup>	1265,00		
	<b>D.06.00.00</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.06.01.10</b>		<b>Remont poboczy</b>				
7	D.06.01.10	10	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31mm szer. 0,5 m obustronnie w km 0+500 - 0+850 śr. gr. 10cm	m <sup>3</sup>	35,00		
<b>RAZEM</b>							
<b>PODATEK VAT 22%</b>							
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT</b>							