

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie remontu drogi
Tuligłowy "do kopalni" (dz. nr 1182, 1216)

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+500 - 0+850 szer. 3,5 m F=350*3,5	m ²	1225,00
	D.04.03.00	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
2	D.04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą w km 0+500 - 0+850 F=80*4,05+270*3,55	m ²	1282,50
3	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową w km 0+500 - 0+850 F=80*4,05+270*3,55	m ²	1282,50
	D.04.08.00	Wyrównanie podbudowy		
4	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysowo-żwirową w km 0+500 - 0+850 w ilości 30 ton	t	30,00
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
5	D.05.03.05	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+500 - 0+580 -4,05 m i od km 0+580 - 0+850 - 3,55 m F=80*4,05+270*3,55	m ²	1282,50
6	D.05.03.05	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm w km 0+500 - 0+580 - 4 m i od km 0+580 - 0+850 - 3,5 m F=80*4,0+270*3,5	m ²	1265,00
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9		
	D.06.01.10	Remont poboczy		
7	D.06.01.10	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31 mm szer. 0,5 m obustronnie w km 0+500 - 0+850, śr. gr. 10 cm V=350*0,5*0,10*2	m ³	35,00