

KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie remontu drogi gminnej
Czelatyce „koło Karusia” (dz. nr 869) w km 0+000 – 0+068

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST	Roboty podstawowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	D.04.00.00		PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9				
	D.04.01.00		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
1	D.04.01.02	3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV w km 0+000 - 0+068	m ²	198,00		
	D.04.04.00		Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie				
	D.04.04.01		Podbudowa z kruszyw naturalnych				
2	D.04.04.01	22	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna gr. 10 cm w km 0+000 - 0+068	m ²	198,00		
	D.04.04.02		Podbudowa z kruszyw kamiennych				
3	D.04.04.02	13	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 15 cm w km 0+000 - 0+068	m ²	192,00		
	D.05.00.00		NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9				
	D.05.03.05		Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
4	D.05.03.05	1	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm km 0+000 - 0+068	m ²	189,00		
5	D.05.03.05	5	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm km 0+000 - 0+068	m ²	186,00		
	D.06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9				
	D.06.01.10		Remont poboczy				
6	D.06.01.10	10	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31mm szer. 0,25 m obustronnie w km 0+000 - 0+068, śr. gr. 20 cm	m ³	6,80		
	D.10.00.00		INNE ROBOTY-Kod CPV 45233000-9				
	D.10.01.05		Elementy z betonu w jezdni				
7	D.10.01.05	2	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	3,00		
RAZEM							
PODATEK VAT 22%							
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT							

KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie remontu drogi gminnej
Czelatyce „koło Bały” (dz. nr 872) w km 0+000 – 0+082

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST	Roboty podstawowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	D.04.00.00		PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9				
	D.04.01.00		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
1	D.04.01.02	3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV w km 0+000-0+082	m ²	239,85		
	D.04.04.00		Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie				
	D.04.04.01		Podbudowa z kruszyw naturalnych				
2	D.04.04.01	22	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna gr. 10 cm w km 0+000 - 0+082	m ²	239,85		
	D.04.04.02		Podbudowa z kruszyw kamiennych				
3	D.04.04.02	13	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 15 cm w km 0+000 - 0+082	m ²	232,55		
	D.05.00.00		NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9				
	D.05.03.05		Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
4	D.05.03.05	1	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm km 0+000 - 0+082	m ²	228,90		
5	D.05.03.05	5	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm km 0+000 - 0+082	m ²	225,25		
	D.06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9				
	D.06.01.10		Remont poboczy				
6	D.06.01.10	10	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31 mm, szer. 0,25 m obustronnie w km 0+000 - 0+082, śr. gr.20 cm	m ³	8,20		
	D.10.00.00		INNE ROBOTY-Kod CPV 45233000-9				
	D.10.01.05		Elementy z betonu w jezdni				
7	D.10.01.05	2	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	4,00		
RAZEM							
PODATEK VAT 22%							
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT							

KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie remontu drogi gminnej
Czelatyce „koło Woty” (dz. nr 874) w km 0+000 – 0+118

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST	Roboty podstawowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	D.04.00.00		PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9				
	D.04.01.00		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
1	D.04.01.02	3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV w km 0+000 - 0+118	m ²	344,55		
	D.04.04.00		Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie				
	D.04.04.01		Podbudowa z kruszyw naturalnych				
2	D.04.04.01	22	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna gr. 10 cm w km 0+000 - 0+118	m ²	31,25		
	D.04.04.02		Podbudowa z kruszyw kamiennych				
3	D.04.04.02	13	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 15 cm w km 0+000 - 0+118	m ²	333,65		
	D.05.00.00		NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9				
	D.05.03.05		Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
4	D.05.03.05	1	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm km 0+000 - 0+118	m ²	328,20		
5	D.05.03.05	5	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm km 0+000 - 0+118	m ²	322,75		
	D.06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9				
	D.06.01.10		Remont poboczy				
6	D.06.01.10	10	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31mm szer. 0,25 m obustronnie w km 0+000 - 0+118, śr. gr. 20 cm	m ³	11,80		
RAZEM							
PODATEK VAT 22%							
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT							

Razem wartość (brutto) zadania 1 + 2 +3 = zł

słownie:
.....