

KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie remontu drogi gminnej
Czelatycy "zagumienna" nr dz. 894

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST	Nr poz. cenowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	D.04.00.00		PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9				
	D.04.01.01		Profilowanie i zagęszczenie podłoża				
1	D.04.01.01	3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w km 0+740-1+340	m ²	2100,00		
	D.04.04.01		Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
2	D.04.04.01	22	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm szer.3,2 m w km 0+740-1+340	m ²	1920,00		
	D.04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
3	D.04.04.02	23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia kamiennego) w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 15 cm szer. 3,1m w km 0+740-1+340	m ²	1860,00		
	D.05.00.00		NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9				
	D.05.03.05		Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
4	D.05.03.05	11	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+740-1+340, szer. 3,05 m	m ²	1830,00		
5	D.05.03.05	25	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm w km 0+740-1+340 szer. 3,0 m	m ²	1800,00		
	D.06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9				
	D.06.03.01		Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
6	D.06.03.01	32	Uzupełnienie poboczy kruszywem 0-31,5 mm obustronnie w km 0+740-1+340 szer. 0,25 m i średniej grubości 0,2 m	m ³	60,00		
RAZEM							
PODATEK VAT 23%							
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT							