

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie remontu drogi gminnej
Czelatycy "zagumienna" nr dz. 894

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9		
	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża		
1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w km 0+740-1+340 F=600*3,5	m ²	2100,00
	D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie		
2	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa dolna, grubość po zagęszczeniu 10 cm szer. 3,2 m w km 0+740-1+340 F=600*3,2	m ²	1920,00
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
3	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłucznia kamiennego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15 cm szer. 3,1 m w km 0+740-1+340 F=600*3,1	m ²	1860,00
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
4	D.05.03.05	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+740-1+340, szer. 3,05 m F=600*3,05	m ²	1830,00
5	D.05.03.05	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm w km 0+740-3+340, szer. 3,0m F=600*3,0	m ²	1800,00
5,1	D.05.03.05	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną w km 0+740 -1+340 F=600*3,0	m ²	1800,00
5,2	D.05.03.05	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową w km 0+740-1+340 F=600*3,0	m ²	1800,00
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9		
	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
6	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem 0-31,5 mm obustronnie w km 0+740-1+340 szer. 0,25 m śr. grubość 0,20 m V=600*2*0,20*0,25	m ³	60,00