

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie: Remontu obiektu sportowego w miejscowości Rokietnica,
poprzez wykonanie: ogrodzeń, ciągów komunikacyjnych i montażu trybuny

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
Ogrodzenie zewnętrzne stadionu				
1		Wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych o wys. 2,0 m i szer. elem. 2,20m	m	624,00
2		Słupy o wys. 1,8 m przybramowe betonowe 0,4x0,4 m z fundamentami	szt.	8
3		Brama przesuwana o dł. 6,00m wraz z montażem	kpl	2
4		Furtki o wym. 1,0 x 2,0 m w środku przęsła	szt.	3
Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska				
5		Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska – barierki z kątownika stalowego na słupkach z teownika stalowego wypełnione siatką ocynkowaną	m	300,00
Trybuna				
6		Wykonanie trybuny przestawnej z konstrukcji stalowej na 60 miejsc	szt.	1
Ciągi piesze i komunikacyjne				
7		Przemieszczenie spycharkami ziemi na odl. do 100m (w ilości 1002 m ³) + dowiezienie ziemi z odl. do 1 km. (w ilości 1000 m ³ - boisko główne)	m ³	2002,00
8		Przepusty rurowe pod zjazdami fi 60 - ława fundamentowa betonowa	m ³	4,48
9		Przepusty rurowe pod zjazdami fi 60 – ścianki czołowe	szt.	4
10		Przepusty rurowe pod zjazdami fi 60 – rury przepustowe (HOPE) lub równoważne	m	28,00
11		Koryta na poszerzeniach jezdni w gr. kat.II-IV gł. Koryta 10 cm	m ²	1308,35
12		J. w . dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości koryta – krotności 7	m ²	592,09

13	J. w. dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości koryta – krotności 3	m ²	668,26
14	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni j.w.	m ²	1167,35
15	Podbudowa z tłuści kamiennych- warstwa górna o gr. po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	592,09
16	Podbudowa z kruszywa naturalnego- warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	592,09
17	Podbudowa z kruszywa naturalnego- warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm	m ²	716,26
18	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	592,09
19	J. w. lecz z kostki gr. 6 cm.	m ²	716,26
20	Ława pod krawężnik betonowy z oporem	m ³	14,108
21	Krawężnik betonowy wystające o wym. 20x30 na podsypce cem.-piaskowej	m	201,54
22	Ława pod obrzeża betonowe zwykła	m ³	17,462
23	Obrzeża betonowe o wym 20x6 na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	483,54
RAZEM			
PODATEK VAT 23%			
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT			