

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.		Element: PRZEDMIAR ROBÓT na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ci Rokietnica o nr. ew. 1044/53 i 1027/61 gm. Rokietnica	
2.		Element: OPIS	
2.1.	KNR 02-31-0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 130 +160=290mx4=1160 m2 i wykonanie równiarką rowka lewą stroną drogi w km 0+490 -0+720 [1160.000]	1160.000
		Jm. m2	Razem: 1160.000
2.2.	KNR 02-31-0204-0500	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna z tłuczni - grub.po zagęszcz.7 cm. Uwaga: bez miłowania dr o nr 1044/53 w km 0+490-0+650=160mx3=480 m2, i dr o nr 1027/61 w km 0+000 - 0+130x3=390 m2 [870.000 ]	870.000
		Jm. m2	Razem: 0
2.3.	KNR 02-31-1002-0200	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2 [870.000 ]	870.000
		Jm. m2	Razem: 0
2.4.	KNR 02-31-1002-0100	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 [870.000 ]	870.000
		Jm.m2	Razem: 870.000