

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Rokietnica  
„koło Szajnego” (dz. nr 3062, 3173) w km 0+000 – 0+220

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9</b>		
	<b>D.04.03.00</b>	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>		
1	D.04.03.01 KNNR 6/ 1005-0600	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie w km 0+000-0+220 $F=214*2,7+(10+4)/2*6$	m <sup>2</sup>	619,80
2	D.04.03.01 KNNR 6/ 1005-0700	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w km 0+000-220 $F=214*2,7+(10+4)/2*6$	m <sup>2</sup>	619,80
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>		
	<b>D.05.03.05</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>		
3	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0304	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej, grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm w km 0+000-0+220, szer. 2,75 m $F=214*2,75+(10+4)/2*6$	m <sup>2</sup>	630,50
4	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0204	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej, grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+000-0+220, szer. 2,70 m $F=214*2,7+(10+4)/2*6$	m <sup>2</sup>	619,80
	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9</b>		
	<b>D.06.03.01</b>	<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>		
3	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0600	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31mm szer. 0,15 m, grubości śr. 10 cm obustronnie w km 0+000-0+220 $V=220*0,15*0,1*2$	m <sup>3</sup>	6,60