

KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości
Tapin "koło Szustra" (dz. nr 916) w km 0+000 – 0+280

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST	Nr pozycji cenowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	D.01.03.00		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	D.01.03.00 KNNR 6/ 0807-0200	45	Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej w km 0+000 – 0+235	m	235,00		
	D.04.00.00		PODBUDOWY – Kod CPV 45233000-9				
	D.04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
2	D.04.04.02 KNNR 6/ 0113-0200	24	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia kamiennego) w-wa górna, grubość po zagęszczeniu śr. 20 cm, szer. 4,10 m w km 0+000 – 0+235	m ²	963,50		
	D.05.00.00		NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9				
	D.05.03.05		Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
3	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0304	15	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+000-0+265, szer. 4,00 m + skrzyżowanie	m ²	1236,00		
4	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0204	26	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm w km 0+000-0+265 szer. 4,00 m + skrzyżowanie	m ²	1236,00		
	D.06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9				
	D.06.03.01		Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
5	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0600	32	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, szer. 0,50 m, grubości śr. 10 cm, w km 0+235-0+280 str. lewa i w km 0+000 – 0+265 str. prawa	m ³	15,50		
	D.08.08.00		ŚCIEKI ULICZNE				
6	D.08.05.01 KNNR 6/ 0606-0200	12	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych (łupiny) o wym. 35x32/39x25 cm (dł., szer., wys.) na podsypce cementowo piaskowej w km 0+000 – 0+235	m	235,00		
7	KNR-2- 1101-45- 03		Ręczne ułożenie rurociągów drenarskich NPCW o śr. 10 cm w obsypce żwirowej w km 0+000 – 0+235	m	235,00		
RAZEM							
PODATEK VAT 23%							
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT							

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości
Tuligłowy "zagumienna" (dz. nr 389) w km 0+000 – 0+500

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST	Nr poz. cenowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	D.04.00.00		PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9				
	D.04.01.01		Profilowanie i zagęszczenie podłoża				
1	D.04.01.01 KNNR 6/ 0103-0303	3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego w km 0+000-0+500, szer. 4,00 m	m ²	1395,00		
	D.04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
2	D.04.04.02 KNNR 6/ 0113-0500	22	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm szer. 3,1m w km 0+000-0+500	m ²	1395,00		
	D.05.00.00		NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9				
	D.05.03.05		Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
3	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0304	15	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+000-0+500, szer. 3,05 m	m ²	1372,50		
4	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0204	26	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm w km 0+000-0+500 szer. 3,00 m	m ²	1350,00		
	D.06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9				
	D.06.03.01		Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
5	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0600	32	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, szer. 0,5 m, grubości śr. 20 cm obustronnie w km 0+000-0+500	m ³	33,75		
RAZEM							
PODATEK VAT 23%							
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT							

Łącznie wartość zadania 1 + 2 =

słownie:

.....