

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości
Tapin „koło Szustra” (dz. nr 916) w km 0+000 – 0+280

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.01.03.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	D.01.03.00 KNNR 6/ 0807-0200	Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej w km 0+000-0+235 L=235	m	235,00
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9		
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
2	D.04.04.02 KNNR 6/ 0113-0200	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia kamiennego) w-wa górna grubość po zagęszczeniu śr. 20cm, szer. 4,10 m w km 0+000-0+235 F=235*4,1	m ²	963,50
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
3	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0304	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+000-0+265 szer. 4,00 m + skrzyżowanie F=265*4+0,5*11*32	m ²	1236,00
4	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0204	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm w km 0+000-0+265 szer. 4,00 m + skrzyżowanie F=265*4+0,5*11*32	m ²	1236,00
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9		
	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
5	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0600	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31 mm szer. 0,50 m, grubości śr. 10 cm w km 0+235-0+280 str. lewa i w km 0+000-0+265 str. prawa V=45*0,5*0,1+265*0,5*0,1	m ³	15,50
	D.08.05.00	ŚCIEKI ULICZNE		
6	D.08.05.01 KNNR 6/ 0606-0200	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych (łupiny) o wym. 35x32/39x25cm (dł.,szer,wys.) na podsypce cementowo piaskowej w km 0+000-0+235 str. lewa L=235	m	235,00
7	KNR- 2-11 01-45-03	Ręczne ułożenie rurociągów drenarskich NPCW o śr.10cm w obsypce żwirowej w km 0+000-0+235 L=235	m	235,00

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości
Tuligłowy „zagumienna” (dz. nr 389) w km 0+000 – 0+500

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
1	D.04.01.01 KNNR 6/ 0103-0303	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego w km 0+000-0+500 szer. 4,00 m F=450*3,1	m ²	1395,00
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
2	D.04.04.02 KNNR 6/ 0113-0500	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia kamiennego) w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm, szer. 3,10 m w km 0+000-0+450 F=450*3,1	m ²	1395,00
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
3	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0304	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej, grysowo-żwirowej, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+000-0+500, szer. 3,05 m F=450*3,05	m ²	1372,50
4	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0204	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm w km 0+000-0+500 szer. 3,00 m F=450*3,0	m ²	1350,00
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9		
	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
5	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0600	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31mm szer. 0,25 m, grubości śr. 15 cm obustronnie w km 0+000-0+500 V=450*0,25*0,15*2	m ³	33,75