

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
na wykonanie remontu drogi gminnej w m. Czelatyce  
"droga na Rudołowice" (dz. nr 423, 885) w km 0+090 - 1+010

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość	
	SST	Nr poz. cenowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN	
	<b>D.03.00.00</b>		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO-Kod CPV 45230000-8</b>					
	<b>D.03.01.01</b>		<b>Przepusty pod koroną drogi</b>					
1	D.03.01.01 KNR-2-33 0601-0100	11	Wykonanie remontu części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, który składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur Ø 50cm (lub rury HDPE), izolacja styków rur papą i lepikiem w km 0+205	m	6,00			
2	D.03.01.01 KNR-2-33 0606-0100	61	Wykonanie remontu ścianek czołowych przepustów o Ø 50cm wraz z wykonaniem deskowania, fundamentu, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem w km 0+205	m <sup>3</sup>	1,92			
	<b>D.04.00.00</b>		<b>PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9</b>					
3	D.04.01.01 KNNR 6 0103-0100	15	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego km 0+090 - 1+010 szer. 2,0 m	m <sup>2</sup>	1840,00			
	<b>D.04.05.01</b>		<b>Podbudowa z kruszyw ulepszonych cementem</b>					
4	D.04.05.01 KNNR 6 011102	33	Stabilizacja-ulepszenie podłoża rodzimego piaszczysto kamiennego cementem o grubości 20 cm gruntofrezami z doziarnieniem piaskiem, wytrzymałość Rm = 2,5 Mpa w km 0+090-1+010, szer. 3,70 m	m <sup>2</sup>	3404,00			
	<b>D.04.04.01</b>		<b>Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</b>					
5	D.04.04.01 KNNR 6 0112-0500	22	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm szer. 3,7 m w km 0+090 -1+010	m <sup>2</sup>	3404,00			
	<b>D.04.04.02</b>		<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>					
6	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0600	23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłuczni kamiennego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15 cm szer. 3,6 m w km 0+090-1+010	m <sup>2</sup>	3312,00			
	<b>D.05.00.00</b>		<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>					
	<b>D.05.03.05</b>		<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>					
7	D.05.03.05 KNNR 6/0308- 0205	11	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, 0-16 mm, st. III dla KR 1-2, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm, km 0+090 - 1+010, szer. 3,55 m	m <sup>2</sup>	3266,00			
8	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0205	25	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, 0-12,8 mm, st. III dla KR1-2, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm, km 0+090 - 1+010, szer. 3,5 m	m <sup>2</sup>	3220,00			
	<b>D.06.00.00</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9</b>					
	<b>D.06.03.01</b>		<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>					

9	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0600	32	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+090-1+020, szer. 0,50 m, gr. 25 cm	m <sup>3</sup>	227,50		
	<b>D.06.04.00</b>		<b>Oczyszczenie rowów</b>				
10	D.06.04.01	21	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm w km 0+120 - 0+910 st. lewa i w km 0+275 - 0+910 st. prawa	mb	1425,00		
<b>RAZEM</b>							
<b>PODATEK VAT 23%</b>							
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT</b>							

### KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie remontu drogi gminnej w m. Rokietnica  
"droga koło stadionu" (dz. nr 3048) w km 0+050 - 0+310

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST	Nr poz. cenowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	<b>D.04.00.00</b>		<b>PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9</b>				
			<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>				
1	D.04.01.01 KNNR 6 0102-0300	15	Wykonanie koryta w gruncie kat. II - IV, głębokość koryta 45 cm, szer. 3,7 m, km 0+050 - 0+310	m <sup>2</sup>	962,00		
2	D.04.01.01 KNNR 6 0103-0100	15	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego km 0+050 - 0+310, szer. 3,7 m	m <sup>2</sup>	962,00		
	<b>D.04.02.01</b>		<b>Warstwy odsączające</b>				
3	D.04.02.01 KNNR 6 0104-0310	13	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie mechanicznie, grubość w-wy 15 cm, km 0+050 - 0+310, szer. 3,7 m	m <sup>2</sup>	962,00		
	<b>D.04.04.01</b>		<b>Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</b>				
4	D.04.04.01 KNNR 6 0112-0500	22	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm szer. 3,7 m w km 0+050 - 0+310	m <sup>2</sup>	962,00		
	<b>D.04.04.02</b>		<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>				
5	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0600	23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłuczni kamiennego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15 cm, szer. 3,7 m w km 0+050 - 0+310	m <sup>2</sup>	962,00		
	<b>D.05.00.00</b>		<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.05.03.05</b>		<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>				
6	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0205	11	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej 0-16 mm, st. III dla KR 1-2, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm, km 0+050 - 0+310, szer. 3,55 m	m <sup>2</sup>	923,00		

7	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0205	25	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.- asfaltowej grysowo-żwirowej 0-12,8 mm, st. III dla KR1-2 grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm, km 0+050 - 0+310, szer. 3,5 m	m <sup>2</sup>	910,00			
<b>D.06.00.00</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9</b>						
<b>D.06.03.01</b>		<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>						
8	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0600	32	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+050 - 0+310, szer. 0,50 m, gr. 15 cm	m <sup>3</sup>	39,00			
<b>RAZEM</b>								
<b>PODATEK VAT 23%</b>								
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT</b>								

**Łącznie wartość (brutto) zadania 1 + 2 = .....**

**słownie: .....**

.....