

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**na wykonanie remontu drogi gminnej w m. Rokietnica**  
**"na hektary" (dz. nr 1044/53) w km 0+000 - 0+250**

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST	Nr poz. cenowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	<b>D.04.00.00</b>		<b>PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9</b>				
1	D.04.01.01 KNNR 6 0103-0100	15	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego km 0+000 - 0+250 szer. 4,00 m	m <sup>2</sup>	1000,00		
	<b>D.04.04.02</b>		<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>				
2	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0600	23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłucznia kamiennego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15 cm szer. 3,10 m w km 0+000-0+250	m <sup>2</sup>	799,15		
	<b>D.05.00.00</b>		<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.05.03.05</b>		<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>				
3	D.05.03.05 KNNR 6/0308- 0105	11	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, 0-16 mm, st. III dla KR 1-2, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm, km 0+000 - 0+250, szer. 3,05 m	m <sup>2</sup>	786,83		
4	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0105	25	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej, 0-12,8 mm, st. III dla KR1-2, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm, km 0+000 - 0+250, szer. 3,00 m	m <sup>2</sup>	774,50		
	<b>D.06.00.00</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.06.03.01</b>		<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>				
5	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0600	32	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000-0+250, szer. 0,50 m, gr. 15 cm	m <sup>3</sup>	37,50		
<b>RAZEM</b>							
<b>PODATEK VAT 23%</b>							
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT</b>							

## KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie remontu drogi gminnej w m. Tuligłowy

"do Pisia" (dz. nr 1321, 1408) w km 0+000 - 0+650

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST	Nr poz. cenowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	<b>D.04.00.00</b>		<b>PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9</b>				
1	D.04.01.01 KNNR 6 0103-0100	15	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego km 0+000 - 0+650, szer. 4,00 m	m <sup>2</sup>	2600,00		
	<b>D.04.04.01</b>		<b>Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</b>				
2	D.04.04.01 KNNR 6 0112-0600	23	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 15 cm szer. 3,20 m w km 0+000 - 0+650	m <sup>2</sup>	2107,20		
	<b>D.04.04.02</b>		<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>				
3	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0600	23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłucznia kamiennego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15 cm, szer. 3,10 m w km 0+000 - 0+650	m <sup>2</sup>	2042,60		
	<b>D.05.00.00</b>		<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.05.03.05</b>		<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>				
4	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0205	13	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej 0-16 mm, st. III dla KR 1-2, średnia grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm, km 0+000 - 0+650, szer. 3,05 m	m <sup>2</sup>	2010,30		
5	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0205	25	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej 0-12,8 mm, st. III dla KR1-2 grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm, km 0+000 - 0+650, szer. 3,00 m	m <sup>2</sup>	1978,00		
	<b>D.06.00.00</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.06.03.01</b>		<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>				
6	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0600	32	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000 - 0+650, szer. 0,50 m, gr. 25 cm	m <sup>3</sup>	162,50		
<b>RAZEM</b>							
<b>PODATEK VAT 23%</b>							
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT</b>							

Łącznie wartość (brutto) zadania 1 + 2 = .....

słownie: .....

.....