

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
na wykonanie remontu drogi w m. Tapin  
(dz. nr 938) w km 0+350 - 1+250

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST	Nr poz. cenowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	<b>D.04.00.00</b>		<b>PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9</b>				
			<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>				
1	D.04.01.01 KNNR 6 0101-0201	12	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm, szer. 3,20 m, km 0+350 - 1+250	m <sup>2</sup>	2880,00		
2	D.04.01.02 KNNR 6 0103-0300	12	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego km 0+350 - 1+250 szer. 3,20 m	m <sup>2</sup>	2880,00		
	<b>D.04.02.01</b>		<b>Warstwy odsączające</b>				
3	D.04.02.01 KNNR 6 0104-0300	11	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie mechanicznie, grubość w-wy 10 cm, km 0+350 – 1+250, szer. 3,20 m	m <sup>2</sup>	2880,00		
	<b>D.04.04.01</b>		<b>Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</b>				
4	D.04.04.01 KNNR 6 0112-0500	22	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm szer. 3,10 m w km 0+350-1+250	m <sup>2</sup>	2790,00		
	<b>D.05.00.00</b>		<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.05.02.01</b>		<b>Nawierzchnia z tłucznia</b>				
5	D.05.02.01 KNNR 6 /0204-0500	11	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość w-wy po zagęszczeniu 7 cm, szer. 3,0 m w km 0+350 - 1+250	m <sup>2</sup>	2700,00		
<b>RAZEM</b>							
<b>PODATEK VAT 23%</b>							
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT</b>							