

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie remontu drogi w m. Tapin
(dz. nr 938) w km 0+350 - 1+250

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9		
		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
1	D.04.01.01 KNNR 6 0101-0201	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm, szer. 3,20 m, km 0+350 - 1+250 F=900*3,20	m ²	2880,00
2	D.04.01.02 KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego km 0+250 - 1+250, szer. 3,20 m F=900*3,20	m ²	2880,00
	D.04.02.01	Warstwy odsączające		
3	D.04.02.01 KNNR 6 0104-0300	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie mechanicznie, grubość w-wy 10 cm, km 0+350 - 1+250, szer. 3,20 m F=900*3,20	m ²	2880,00
	D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie		
4	D.04.04.01 KNNR 6 0112-0500	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm, szer. 3,10 m w km 0+350 - 1+250 F=900*3,10	m ²	2790,00
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z tłucznia		
5	D.05.02.01 KNNR 6/ 0204-0500	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość w-wy po zagęszczeniu 7 cm, szer. 3,00 m w km 0+350 - 1+250 F=900*3,00	m ²	2700,00