

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 LINIA KABL. OŚWIETLENIA BOISKA W ROKIETNICZY				
1.001 KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III (0,8 x 0,6m)	135,84		m3
1.002 KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III (0,8 x 0,4m)	37,12		m3
1.003 KNNR 5/706/1	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4m	399		m
1.004 KNNR 5/702/2	Zасыpanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	172,96		m3
1.005 KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKY 4 x 25, przykrycie folią	372		m
1.006 KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKY 4 x 16, przykrycie folią	310		m
1.007 KNNR 5/707/1 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YKY 5 x 10, przykrycie folią	36		m
1.008 KNNR 5/723/1	Przewierthy mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi-100mm - rura AROT SRS 75	7		m
1.009 KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi-140mm - rura Arot DVK 75	27		m
1.010 KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKY 4x25	34		m
1.011 KNNR 5/1001/1 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup S 110 PC - z fundamentem F-160 i złączem IZK, oraz konstr. do mocowania opraw projekt.	6		szt
1.012 KNNR 5/1004/1	Montaż opraw projektorowych Philips - TEMPO-3 na słupie - oprawa MWF 330/400 A-K + lampa HPI-T 400W	19		szt
1.013 KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 12m	19		kpl
1.014 KNNR 5/1001/1 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup S-70 C, z fundamentem F-150 i złączem IZK	2		szt
1.015 KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - oprawa SGS 101/70 W	2		szt
1.016 KNNR 5/1003/2 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 7m	2		kpl
1.017 KNNR 5/603/1	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach lub tunelach luzem, bednarka do 120mm ²	160		m
1.018 KNNR 5/403/1	Urządzenia rozdzielcze na fundamencie prefabr. - skrzynka zas.-ster. "RS" w obud. izol. ZK-1, wyposażenie wg. schematu.	1		szt
1.019 KNNR 5/502/3	Oprawy oświetleniowe przykręcane świetlówkowe 2 x 40W	6		kpl
1.020 KNNR 5/308/8	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 3-biegunowe 32A 10mm ² wodoszczelne	2		szt
1.021 KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5mm ² bryzgoszczelne	5		szt
1.022 KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	2		szt
1.023 KNNR 5/1304/2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny	14		szt
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza			1	kpl.