

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie przebudowy drogi na dz. nr 107 w miejscowości

Tuligłowy "koło Mikłusza" w km 0+000 - 1+400

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST	Nr. Poz. Cenowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	D.04.00.00		PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9				
	D.04.01.01		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
1	D.04.01.01 KNNR 6 0101-0201	12	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm, szer. 2,0 m w km 0+550 - 0+580 F=30,0*2,2	m ²	66,00		
2	D.04.01.02 KNNR 6 0103-0100	15	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego km 0+000-1+400, szer. 3,2 m F=1400,0*3,2	m ²	4480,00		
	D.04.04.01		Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
3	D.04.04.01 KNNR 6 0112-0100	11	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa dolna grubość po zagęszczeniu 20 cm w km 0+550 - 0+580, szer. 2,2 m F=30,0*2,0	m ²	66,00		
	D.04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
4	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0100	12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego w-wa dolna grubość po zagęszczeniu 15 cm, szer. 3,2 m w km 1+325 - 1+375 F=50,0*3,2	m ²	160,00		
5	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0600	22	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15 cm, szer. 3,2 m w km 0+000 - 1+400 + 66 m ² F=1400,0*3,2+66,0	m ²	4546,00		
	D.05.00.00		NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9				
	D.05.03.05		Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
6	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0305	15	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AW 11S warstwa wiążąca, grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm, szer. 3,05 m w km 0+000 - 1+400 + 61,5 m ² F=(7,0+3,05)/2*5,0+(12,0+3,05)/2*12+1383*3,05+61,5	m ²	4395,08		
7	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0205	26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm, szer. 3,0 m w km 0+000-1+400 F=(7,0+3,0)/2*5,0+(12,0+3,0)/2*12+1383*3,0+60,0	m ²	4324,00		
	D.06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9				
	D.06.03.01		Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
8	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0600	32	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000 - 1+400, szer. 0,25 m, gr. 20 cm V=1400,0*0,25*0,20*2	m ³	140,00		
	D.06.04.01		Oczyszczenie rowów				
9	D.06.04.01 KNNR 6/ 1302-0200	20	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, gr. namułu 20 cm L=1400,0	mb	1400,00		
RAZEM							
PODATEK VAT 23%							
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT							