

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie przebudowy drogi na dz. nr 107 w miejscowości
Tuligłowy "koło Mikłusza" w km 0+000 - 1+400

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
1	D.04.01.01 KNNR 6 0101-0201	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm, szer. 2,0 m w km 0+550 -0+580 F=30,0*2,2	m ²	66,00
2	D.04.01.02 KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego km 0+000-1+400 szer. 3,2 m F=1400,0*3,2	m ²	4480,00
		Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie		
3	D.04.04.01 KNNR 6 0112-0100	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa dolna grubość po zagęszczeniu 20 cm w km 0+550 - 0+580 szer. 2,2 m F=30,0*2,2	m ²	66,00
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
4	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0100	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego w-wa dolna, grubość po zagęszczeniu 15 cm, szer. 3,2 m w km 1+325-1+375 F=50,0*3,2	m ²	160,00
5	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15 cm, szer. 3,2 m w km 0+000-1+400 + 66 m ² F=1400,0*3,2+66,0	m ²	4546,00
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
6	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0305	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AW 11S warstwa wiążąca, grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm, szer. 3,05 m w km 0+000 - 1+400 + 61,5 m ² F=(7,0+3,05)/2*5,0+(12,0+3,05)/2*12+1383*3,05+61,5	m ²	4395,08
7	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0205	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm, szer. 3,0 m w km 0+000-1+400 F=(7,0+3,0)/2*5,0+(12,0+3,0)/2*12+1383*3,0+60,0	m ²	4324,00
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9		
	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
8	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0600	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000 - 1+400, szer. 0,25 m, gr. 20 cm V=1400,0*0,25*0,20*2	m ³	140,00
	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów		
9	D.06.04.01 KNNR6/ 1302-0200	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, gr. namułu 20 cm L=1400,0	m	1400,00