

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie elewacji budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Rokietnica - Wola.
ADRES INWESTYCJI : Rokietnica - Wola gm. Rokietnica.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Curzytek, 37-200 Przeworsk ul. Sienkiewicza 16/10.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	1.00 % R, S
Koszty zakupu [Kz]	1.00 % Mbezp
Zysk [Z]	1.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł


Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia


HENRYK CURZYTEK
upr. bud. N. UAN VII/8386/22/88
BRANŻA INSTALACYJNO-
INŻYNIERYJNA

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 Termomodernizacja elewacji.						
1	KNR 0-23 d.1.2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie meto- dą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	363.4	0.00	0.00
2	KNR 0-23 d.1.2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie meto- dą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	363.4	0.00	0.00
3	KNR 0-23 d.1.2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi 10 cm - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw kle- jących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	341.28	0.00	0.00
4	KNR 0-23 d.1.2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami sty- ropianowymi gr. 3 cm - system STOPTER - przy uży- ciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręcz- ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	22.12	0.00	0.00
5	KNR 2-02 d.1.1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	393.6	0.00	0.00
6	NNRNKB 202 d.1.0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewn.	m ²	9.24	0.00	0.00
7	KNR 4-01 d.1.0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	13.8	0.00	0.00
8	KNR 2-02 d.1.0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynko- wanej - rury spustowe z demontażu.	m	13.8	0.00	0.00
9	NNRNKB 202 d.1.0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer.w rozwinięciu do 25 cm /obróbka gzymsu/	m ²	7.76	0.00	0.00
10	KNR 2-01 d.1.0311-02	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III)	m ³	2	0.00	0.00
11	KNR 2-31 d.1.0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	37.2	0.00	0.00
12	KNR 2-31 d.1.0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem rę- cznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	37.2	0.00	0.00
13	KNR 2-31 d.1.0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	37.2	0.00	0.00
14	KNR 2-31 d.1.0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymia- rach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	37.2	0.00	0.00
15	KNR 2-31 d.1.0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsyp- ce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	37.2	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto				0.00	0.00	0.00	0.00
	VAT							0.00
	Razem brutto							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł