

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
na wykonanie przebudowy drogi na dz. nr 894 w miejscowości  
Czelatycy „zagumienna” w km 1+425 - 2+325

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9</b>		
	<b>D.04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
1	D.04.01.02 KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego km 1+425 - 2+325 szer. 3,20 m F=900,0*3,2	m <sup>2</sup>	2880,00
		<b>Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</b>		
2	D.04.04.01 KNNR 6 0112-0500	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm w km 1+425 - 2+325, szer. 3,20 m F=900,0*3,2	m <sup>2</sup>	2880,00
	<b>D.04.04.02</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>		
3	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłuczni kamiennego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15 cm, szer. 3,10 m, w km 1+425 - 2+325 F=900,0*3,1	m <sup>2</sup>	2790,00
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>		
	<b>D.05.03.05</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>		
4	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0305	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm, szer. 3,05 m w km 1+425 - 2+325 F=900,0*3,05	m <sup>2</sup>	2745,00
5	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0205	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm, szer. 3,00 m, km 1+425 - 2+325 F=900,0*3,0	m <sup>2</sup>	2700,00
	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9</b>		
	<b>D.06.03.01</b>	<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>		
6	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0600	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 1+425 - 2+325, szer. 0,25 m, gr. 20 cm V=900,0*0,25*0,20*2	m <sup>3</sup>	90,00