

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie przebudowy drogi na dz. nr 894 w miejscowości
Czelatycze „zagumienna” w km 2+325 - 2+577

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
1	D.04.01.02 KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego km 2+325 - 2+577 szer. 3,20 m $F=252,0*3,2$	m ²	806,40
		Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie		
2	D.04.04.01 KNNR 6 0112-0500	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm w km 2+325 - 2+577, szer. 3,20 m $F=252,0*3,2+(13,0+3,2)/2*10,0$	m ²	887,40
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
3	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłuczni kamienno w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15 cm, szer. 3,10 m, w km 2+325 - 2+577 $F=252,0*3,1+(13,0+3,1)/2*10,0$	m ²	861,70
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
4	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0305	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm, szer. 3,05 m w km 2+325 - 2+577 $F=252,0*3,05+(13,0+3,05)/2*10,0$	m ²	848,85
5	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0205	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm, szer. 3,00 m, km 2+325 - 2+577 $F=252,0*3,0+(13,0+3,0)/2*10,0$	m ²	836,00
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9		
	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
6	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0600	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 2+325 - 2+577, szer. 0,25 m, gr. 20 cm $V=252,0*0,25*0,20*2$	m ³	25,20