

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie przebudowy drogi na dz. nr 894 w miejscowości
Czelatycze „zagumienna” w km 1+425 - 2+325

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST	Nr. Poz. Cenowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	D.04.00.00		PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9				
	D.04.01.01		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
1	D.04.01.02 KNNR 6 0103-0100	15	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego km 1+425 - 2+325, szer. 3,20 m F=900,0*3,2	m ²	2880,00		
	D.04.04.01		Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
2	D.04.04.01 KNNR 6 0112-0500	22	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm w km 1+425 - 2+325, szer. 3,20 m F=900,0*3,2	m ²	2880,00		
	D.04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
3	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0600	23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15 cm, szer. 3,10 m w km 1+425 - 2+325 F=900,0*3,1	m ²	2790,00		
	D.05.00.00		NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9				
	D.05.03.05		Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
4	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0305	15	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm, szer. 3,05 m w km 1+425 - 2+325 F=900,0*3,05	m ²	2745,00		
5	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0205	26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm, szer. 3,00 m w km 1+425 - 2+325 F=900,0*3,0	m ²	2700,00		
	D.06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9				
	D.06.03.01		Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
6	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0600	32	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 1+425 - 2+577, szer. 0,25 m, gr. 20 cm V=900,0*0,25*0,20*2	m ³	90,00		
RAZEM							
PODATEK VAT 23%							
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT							