

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie przebudowy drogi na dz. nr 894 w miejscowości
Czelatyce „zagumienna” dz. nr 894 w km 1+425 - 2+325

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
1	D.04.01.02 KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego km 1+425 - 2+325 szer. 3,20 m F=900,0*3,2	m ²	2880,00
		Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie		
2	D.04.04.01 KNNR 6 0112-0500	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm w km 1+425 - 2+325, szer. 3,20 m F=900,0*3,2	m ²	2880,00
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
3	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłuczni kamiennego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15 cm, szer. 3,10 m, w km 1+425 - 2+325 F=900,0*3,1	m ²	2790,00
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
4	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0305	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm, szer. 3,05 m w km 1+425 - 2+325 F=900,0*3,05	m ²	2745,00
5	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0205	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm, szer. 3,00 m, km 1+425 - 2+325 F=900,0*3,0	m ²	2700,00
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9		
	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
6	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0600	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 1+425 - 2+325, szer. 0,25 m, gr. 20 cm V=900,0*0,25*0,20*2	m ³	90,00