

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
na wykonanie przebudowy drogi dz. nr 970/13 w miejscowości  
Rokietnica „śmiertelna” w km 0+000 – 0+396

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST	Nr. poz. cenowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	<b>D.02.00.00</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE-Kod CPV-45112000-5</b>				
1	D.02.01.01 KNNR 1/ 0201-0802	12	Wykonanie wykopów mechaniczne z transportem urobku na odległość do 1 km na odkład w gruntach kat. III-IV w km 0+000-0+150	m <sup>3</sup>	90,00		
	<b>D.03.00.00</b>		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO-Kod CPV 45230000-8</b>				
	<b>D.03.01.01.</b>		<b>Przepusty pod koroną drogi</b>				
2	D.03.01.01 KNR-2-33 0601-0100	11	Wykonanie remontu części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, który składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur Ø 60 cm (lub rury HDPE) w km 0+010	m	6,00		
3	D.03.01.01 KNR-2-33 0606-0100	61	Wykonanie remontu ścianek czołowych przepustów o Ø 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, fundamentu, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem w km 0+010 Objętość ścianki wlotu i wylotu = 0,39 m <sup>3</sup> Objętość fundamentu = 0,57 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,92		
	<b>D.04.00.00</b>		<b>PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9</b>				
4	D.04.01.01 KNNR 6 0103-0100	15	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV w km 0+000-0+396, szer.2,0 m	m <sup>2</sup>	792,00		
	<b>D.04.03.00</b>		<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni</b>				
5	D.04.03.01 KNNR 6/ 1005-0600	12	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie w km 0+000 - 0+156 szer. 2,6 m i w km 0+156 - 0+396 szer. 3,1 m	m <sup>2</sup>	1269,60		
6	D.04.03.01 KNNR 6/ 1005-0700	22	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w km 0+000 - 0+156 szer.2,6 m i w km 0+156 - 0+396 szer. 3,1m	m <sup>2</sup>	1269,60		
	<b>D.04.07.01</b>		<b>Podbudowa z betonu asfaltowego</b>				
7	D.04.07.01 KNNR 6/ 0110-0204	14	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16P dla KR 1-2, grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm w km 0+000 - 0+156 szer. 2,6 m i w km 0+156 - 0+396 szer. 3,1 m	m <sup>2</sup>	1269,60		
	<b>D.05.00.00</b>		<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.05.03.05</b>		<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>				
8	D.05.03.05KN NR 6/0308- 0305	15	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca dla KR 1-2, grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm, km 0+000 - 0+156 szer. 2,55 m i w km 0+156 - 0+396 szer. 3,05 m	m <sup>2</sup>	1129,80		
9	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0205	26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S w-wa ścieralna dla KR1-2, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm, km 0+000 - 0+156 szer. 2,5 m i w km 0+156 - 0+396 szer. 3,0 m	m <sup>2</sup>	1117,80		
	<b>D.06.00.00</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.06.03.01</b>		<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>				
10	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0600	32	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000 - 0+396, szer. 0,25 m, gr. 15 cm	m <sup>3</sup>	29,70		
<b>RAZEM</b>							
<b>PODATEK VAT 23%</b>							
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT</b>							

