

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie przebudowy drogi dz. nr 970/13 w miejscowości
Rokietnica „śmiertelna” w km 0+000 – 0+396

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE-Kod CPV-45112000-5		
1	D.02.01.01 KNNR 1/ 0201-0802	Wykonanie wykopów mechaniczne z transportem urobku na odległość do 1 km na odkład w gruntach kat. III-IV w km 0+000 - 0+150 $V=(1,60+0,40)/2*0,6*150$	m ³	90,00
	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO-Kod CPV 45230000-8		
	D.03.01.01	Przepusty pod koroną drogi		
2	D.03.01.01 KNR-2-33 0601-0100	Wykonanie remontu części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, który składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur Ø 60 cm (lub rury HDPE) w km 0+010 L=6,0	m	6,00
3	D.03.01.01 KNR-2-33 0606-0100	Wykonanie remontu ścianek czołowych przepustów o Ø 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, fundamentu, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem w km 0+010 Objętość ścianki wlotu i wylotu = 0,39 m ³ Objętość fundamentu = 0,57 m ³ $V= 2*(0,39+0,57)$	m ³	1,92
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9		
4	D.04.01.01 KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV w km 0+000-0+396, szer. 2,0 m $F=396*2,0$	m ²	792,00
	D.04.03.00	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
5	D.04.03.01 KNNR 6/ 1005-0600	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie w km 0+000 - 0+156 szer. 2,6 m i w km 0+156 - 0+396 szer. 3,1 m $F=156*2,6+240*3,6$	m ²	1269,60
6	D.04.03.01 KNNR 6/ 1005-0700	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w km 0+000 - 0+156 szer. 2,6 m i w km 0+156 - 0+396 szer. 3,1 m $F=156*2,6+240*3,6$	m ²	1269,60
	D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego		
7	D.04.07.01 KNNR 6/ 0110-0204	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16P dla KR 1-2, grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm w km 0+000-0+156 szer.2,6m i w km 0+156-0+396 szer.3,1m $F=156*2,6+240*3,6$	m ²	1269,60
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
8	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0305	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca dla KR 1-2, grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm, km 0+000 - 0+156 szer. 2,55 m i w km 0+156 - 0+396 szer. 3,05 m $F=156*2,55+240*3,05$	m ²	1129,80
9	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0205	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S w-wa ścieralna dla KR1-2, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm, km 0+000 - 0+156 szer. 2,5 m i w km 0+156 - 0+396 szer. 3,0 m $F=156*2,55+240*3,0$	m ²	1117,80
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9		
	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
10	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0600	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000 - 0+396, szer. 0,25 m, gr. 15 cm $V=396*0,25*0,15*2$	m ³	29,70

