

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie drogi w m. Rokietnica
działka nr 3040 w km 0+000-0+550

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV-45233000-9		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
1	D.04.01.01 KNNR 6 0101-0201	Wykonanie koryta w gruncie kat.II-IV, głębokość koryta 30 cm, szer. 3,50 m, km 0+050 - 0+550 F=500,0*3,5	m ²	1750,00
2	D.04.01.02 KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie km 0+050 - 0+550 szer. 3,50 m F=500,0*3,5	m ²	1750,00
	D.04.02.01	Warstwy odsączające		
3	D.04.02.01 KNNR 6 0104-0300	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie mechanicznie, grubość w-wy 10 cm, km 0+050 - 0+550, szer. 3,50 m F=500,0*3,5	m ²	1750,00
	D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie		
4	D.04.04.01 KNNR 6 0112-0500	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm, szer. 3,50 m w km 0+050 - 0+550 F=500,0*3,5	m ²	1750,00
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.02.01	Nawierzchnia z tłucznia		
5	D.05.02.01 KNNR 6/ 0204-0500	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość w-wy po zagęszczeniu 10 cm, szer. 3,50 m w km 0+000 - 0+550 F=550,0*3,5	m ²	1925,00