

## Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
Kosztorys					
1 Element					
1.1 KNNR5/901/2(1) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy z ustojami, koparka O,15m3ŻN-10	słup		7		
1.2 KNNR 5/903/2 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0'm E 10,5/4.3	słup		2		
1.3 KNNR 5/903/4 (1) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi-16	szt.		9		
1.4 KNNR 5/905/1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25'mm2	km		0,432		
1.5 KNNR 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć	szt.		2		
1.6 KNNR 5/1409/4 Montaż przewodu uziemiającego	m		10		
1.7 KNNR 5/907/1 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu I-II	m		43		
1.8 KNNR 5/907/4 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu I-II	m		48		
1.9 KNNR 5/906/2 Montaż skrzynki bezpiecznikowej	szt.		5		
1.10 KNNR 5/1002/2 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30-kg	szt.		5		
1.11 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	szt.		5		
1.12 KNNR 51701/1 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II	m3		10		
1.13 KNNR 51702/1 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II	m3		10		
1.14 KNNR 51707/2 (1) Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0'kg/m, przykrycie folią YAK:f 4x25	m		31		
1.15 KNNR 5/401/3 Montaż Szafki sterowania oświetleniem	kpl.		1		
1.16 KNNR 5/406/1 Montaż zdalnie sterowanego elektronicznego licznika energii elektrycznej	szt.		1		
1.17 KNNR 5/406/2 Montaż rozłącznika RBK	szt.		1		
1.18 KNNR 5/406/2 Montaż szyn miedzianych w rozdzielni stacyjnej	szt.		3		
1.19 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemiaenie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt.		1		
1.20 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemiaenie ochronne lub robocze, pomiar każdy następnny	szt.		4		
1.21 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt.		1		
Wartość kosztorysu netto					
Podatek VAT					
Wartość kosztorysu brutto:					