

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie przebudowy drogi na dz. nr 926 w miejscowości

Tapin w km 0+000-0+336

Lp.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST	Nr Poz. Cenowej		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	D.04.00.00		PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9				
	D.04.03.02		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
1	D.04.03.02 KNNR 6 1005-0600	12	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie w km 0+000 - 0+336, szer. 3,55 m $F=(13,0+3,55)/2*8+328,0*3,55$	m ²	1230,60		
2	D.04.03.02 KNNR 6 1005-0800	22	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową km 0+000 - 0+336, szer. 3,55 m $F=(13,0+3,55)/2*8+328,0*3,55$	m ²	1230,60		
	D.04.08.00		Wyrównanie podbudowy				
3	D.04.08.01 KNNR 6 0108-0201	10	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową AW 11S, średnia grubość 2,00 cm w km 0+000 - 0+336 $T=336*3,55*0,050$	t	59,64		
	D.05.00.00		NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9				
	D.05.03.05		Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
4	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0105	15	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AW 11S warstwa wiążąca, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm, szer. 3,55 m w km 0+000 - 0+336 $F=(13,0+3,55)/2*8+328,0*3,55$	m ²	1230,60		
5	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0105	26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm, szer. 3,50 m w km 0+000 - 0+336 $F=(13,0+3,5)/2*8+328,0*3,5$	m ²	1214,00		
	D.06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9				
	D.06.03.01		Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
6	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0600	32	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm w km 0+000 - 0+336, obustronnie szer. 0,50 m, gr. 7 cm $V=336,0*0,5*0,07*2$	m ³	23,52		
RAZEM							
PODATEK VAT 23%							
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT							