

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**na wykonanie remontu drogi w m. Rokietnica (dz. nr 2676/7)**  
**„koło Siary” w km 0+000 – 0+253**

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość	
	SST Katalog		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN	
	<b>D.03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO-Kod CPV 45230000-8</b>					
	<b>D.03.01.01.</b>	<b>Przepusty pod koroną drogi</b>					
1	D.03.01.01.21 KNR-2-33 0601-0100	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, który składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur Ø 50 cm (lub rury HDPE) w km 0+177 dł. 6,00 m L=6,0	m	6,00			
2	D.03.01.01.41 KNR-2-33 0606-0100	Wykonanie ścianek czołowych przepustów o Ø50 cm raz z wykonaniem deskowania, fundamentu, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem szt. 4 km 0+051 i w km 0+177 Objętość ścianki wlotu i wylotu = 0,39 m <sup>3</sup> Objętość fundamentu = 0,57m <sup>3</sup> V= 2*(0,39+0,57)*2	m <sup>3</sup>	3,84			
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9</b>					
3	D.04.01.01.03 KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000-253, szer. 3,10 m F=3,1*253,0	m <sup>2</sup>	784,30			
	<b>D.04.04.02</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>					
4	D.04.04.02.13 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 15 cm w km 0+000-0+253 szer. 3,10 m F=(17,0+3,1)/2*14+239,0*3,1	m <sup>2</sup>	881,60			
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>					
	<b>D.05.03.05</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>					
5	D.05.03.05.25 KNNR 6/ 0308-0305	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W KR 1-2 warstwa wiążąca, grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm w km 0+000-0+253 F=(17,0+3,05)/2*14+239,0*3,05	m <sup>2</sup>	869,30			
6	D.05.03.05.21 KNNR 6/ 0309-0205	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S KR 1-2 w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+000-0+185 szer. 3,0 m F=(17,0+3,0)/2*14+239,0*3,0	m <sup>2</sup>	857,00			
	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9</b>					
	<b>D.06.03.01</b>	<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>					
7	D.06.03.01.10 KNNR 6/ 0113-0600	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000-0+253 gr. 15 cm, szer. 0,25 m V=253,0*0,15*0,25*2	m <sup>3</sup>	18,98			
	<b>D.10.00.00</b>	<b>INNNE ROBOTY</b>					
	<b>D.10.01.05</b>	<b>Element z betonu w jezdni</b>					
8	D.10.01.05	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	3,00			
<b>RAZEM</b>							
<b>PODATEK VAT 23%</b>							
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT</b>							