

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**na wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Rokietnica**  
**"koło Jaśminowego Dworu" dz. nr 1014/79 w km 0+000 - 0+122**

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST Katalog		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>				
1	D.04.01.01.03 KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000 - 0+095 szer. 4,1 m i w km 0+095 - 0+122 szer. 3,6 m $F=95*4,1+27*3,6$	m <sup>2</sup>	486,70		
	<b>D.04.04.01</b>	<b>Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</b>				
2	D.04.04.01.22 KNNR 6 0112-0500	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm w km 0+095 - 0+122 $F=27*3,6$	m <sup>2</sup>	97,20		
	<b>D.04.04.02</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>				
3	D.04.04.02.13 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłucznia kamiennego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15 cm w km 0+000 - 095 szer. 4,1 m i w km 0+095 - 0+122 szer. 3,6 m $F=(8,0+4,1)/2*8+87*4,1+27*3,6$	m <sup>2</sup>	502,30		
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.05.03.05</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>				
4	D.05.03.05.25 KNNR 6/ 0308-0305	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W KR 1-2 warstwa wiążąca, grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm w km 0+000 - 095 szer. 4,05 m i w km 0+095 - 0+122 szer. 3,55 m $F=(8,0+4,05)/2*8+87*4,05+27*3,55$	m <sup>2</sup>	496,40		
5	D.05.03.05.21 KNNR 6/ 0309-0205	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S KR 1-2 w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+000 - 095 szer. 4,00 m i w km 0+095 - 0+122 szer. 3,50 m $F=(8,0+4,0)/2*8+87*4,0+27*3,5$	m <sup>2</sup>	490,50		
	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.06.03.01</b>	<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>				
6	D.06.03.01.10 KNNR 6/ 0113-0600	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000 - 0+122, szer. 0,50 m, gr. 20 cm $V=122*0,50*0,20*2$	m <sup>3</sup>	24,4		
<b>RAZEM</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT</b>						

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
na wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Rokietnica  
"do dworu" dz. nr 3049/2 w km 0+000 - 0+256

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość	
	SST Katalog		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN	
	<b>D.03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO-Kod CPV 45230000-8</b>					
	<b>D.03.01.01.</b>	<b>Przepusty pod koroną drogi</b>					
1	D.03.01.01.21 KNR-2-33 0601-0100	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednociekowych, który składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur Ø 60 cm (lub rury HDPE) w km 0+097 dł. 9,00 m L=9,0	m	9,00			
2	D.03.01.01.41 KNR-2-33 0606-0100	Wykonanie ścianek czołowych przepustów o Ø 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, fundamentu, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem szt. 2 Objętość ścianki wlotu i wylotu = 0,39 m <sup>3</sup> Objętość fundamentu = 0,57 m <sup>3</sup> V= 2*(0,39+0,57)	m <sup>3</sup>	1,92			
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9</b>					
3	D.04.01.01.03 KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000 - 256 szer. 3,2 m F=3,2*256	m <sup>2</sup>	819,20			
	<b>D.04.04.01</b>	<b>Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</b>					
4	D.04.04.01.22 KNNR 6 0112-0500	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm w 0+000 - 0+185 szer. 3,2 m F=3,2*185	m <sup>2</sup>	592,00			
	<b>D.04.04.02</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>					
5	D.04.04.02.13 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłuczni kamiennego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15 cm w km 0+000 - 0+185 szer. 3,1 m F=3,1*185	m <sup>2</sup>	573,50			
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>					
	<b>D.05.03.05</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>					
6	D.05.03.05.20 KNNR 6/ 0308-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W KR 1-2 warstwa wiążąca, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+185 - 0+256 szer. 3,05 m F=71*3,05	m <sup>2</sup>	216,55			
7	D.05.03.05.16 KNNR 6/ 0309-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S KR 1-2 w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm w km 0+185 - 0+256 F=71*3,0	m <sup>2</sup>	213,00			
8	D.05.03.05.25 KNNR 6/ 0308-0305	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W KR 1-2 warstwa wiążąca, grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm w km 0+000 - 0+185 F=185*3,05	m <sup>2</sup>	564,25			

9	D.05.03.05.21 KNNR 6/ 0309-0205	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S KR 1-2 w-wa ściernalna, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+000 - 0+185 szer. 3,0 m F=185,0*3,0	m <sup>2</sup>	555,00		
	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.06.03.01</b>	<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>				
10	D.06.03.01.10 KNNR 6/ 0113-0600	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000 - 0+185 gr. 25 cm i w km 0+185 - 0+256 gr. 5 cm szer. 0,25 m V=185*0,25*0,25*2+71*0,05*0,25*2	m <sup>3</sup>	24,90		
<b>RAZEM</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT</b>						

**Łącznie wartość (brutto) zadania 1 + 2 = .....**

**Słownie: .....**

.....