

Kosztorys ofertowy

Numer	Opis	Jednostka	Ilość	Krotność	wart. jedn.	Wartość
	Budowa chodnika w miejscowości Czelatycy					
1	Rozdział 1 Chodnik od km 0+000 do km 0+139,77					
1.1	Roboty ziemne					
1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,14	1		
1.1.2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III	m3	101,61	1		
1.1.3	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przrzutem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu III-IV	m3	58,89	1		
1.1.4	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	m2	101,61	1		
1.2	Roboty drogowe					
1.2.1	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m2	160,54	1		
1.2.2	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	8,323	1		
1.2.3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	138,71	1		
1.2.4	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	86,01	1		
1.2.5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	160,54	1		
1.3	Kanalizacja-rów kryty					
1.3.1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III	m3	103,07	1		
1.3.2	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25·cm	m2	27,28	1		
1.3.3	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo Fi 400 mm	m	69,07	1		
1.3.4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m	szt	3	1		
1.3.5	Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu	szt	3	1		
1.3.6	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm	m	5,62	1		
1.3.7	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm	m2	12,432	1		
1.3.8	Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10·m, grunt kategorii III, spycharka 75KM	m3	71,237	1		
1.4	zjazdy					
1.4.1	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10·cm	m2	84,12	1		

1.4.2	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5·cm głębokości	m2	84,12	8		
1.4.3	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm	m2	84,12	1		
1.4.4	Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm	m2	84,12	1		
1.4.5	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	43,56	1		
1.4.6	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	84,12	1		
1.5	Poszerzenie nawierzchni					
1.5.1	Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm	m2	122,78	1		
1.5.2	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm	m2	122,78	1		
1.5.3	Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm	m2	122,78	1		
1.5.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm	m2	122,78	1		
1.5.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	m2	122,78	1		
1.5.6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm	m2	122,78	1		
1.5.7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	m2	122,78	3		
2	Rozdział 2 Kanalizacja od km 0+139,77 do km 0+645 +krawężnik +8 cm pospółki na chodniku					
2.1	Roboty ziemne					
2.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,53	1		
2.1.2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III	m3	486,66	1		
2.1.3	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przetrzaniem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu III-IV	m3	376,97	1		
2.1.4	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	m2	682,46	1		
2.2	Roboty drogowe					
2.2.1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	m2	623,53	1		
2.2.2	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	38,188	1		
2.2.3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	525,73	1		
2.2.4	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	0	1		

2.2.5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	0	1		
2.3	Kanalizacja-rów kryty					
2.3.1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III	m3	903,503	1		
2.3.2	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25·cm	m2	220,396	1		
2.3.3	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo Fi 400 mm	m	550,12	1		
2.3.4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m	szt	20	1		
2.3.5	Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu	szt	23	1		
2.3.6	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm	m	72,09	1		
2.3.7	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm	m2	18,652	1		
2.3.8	Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10·m, grunt kategorii III, spycharka 75KM	m3	790,715	1		

Razem Netto

VAT

Razem brutto

Kosztorys ofertowy

Numer	Opis	Jednostka	Ilość	Krotność	wart. jedn.	Wartość
	Budowa ciągu pieszego(chodnika) w miejscowosci Rokietnica Wola					
1	Rozdział 1					
1.1	Chodnik droga powiatowa Rokietnica Wola 2013 r					
1.1.1	Roboty ziemne					
1.1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,32	1		
1.1.1.2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III	m3	341,29	1		
1.1.1.3	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przetrzutem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu III-IV	m3	64,29	1		
1.1.2	Roboty drogowe					
1.1.2.1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm	m2	418,39	1		
1.1.2.2	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem	m2	456,19	1		
1.1.2.3	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	19,441	1		
1.1.2.4	Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	324,02	1		
1.1.2.5	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	313,04	1		
1.1.2.6	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	418,39	1		
1.1.2.7	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	95,67	1		
1.1.3	Kanalizacja-rów kryty					
1.1.3.1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III	m3	410,48	1		
1.1.3.2	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm	m2	44,05	1		
1.1.3.3	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych Fi 315 mm	m	260,64	1		
1.1.3.4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m	szt	10	1		
1.1.3.5	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, dodatek za każde 0,5·m głębokości ponad 3·m	0.5 m	-10	3		
1.1.3.6	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1500·mm, głębokość 3·m	szt	2	1		

1.1.3.7	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1500·mm, dodatek za każde 0,5·m głębokości ponad 3·m	0.5 m	-2	3		
1.1.3.8	Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu	szt	14	1		
1.1.3.9	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm	m	38,13	1		
1.1.3.10	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm	m2	1,907	1		
1.1.3.11	Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10·m, grunt kategorii III, spycharka 75KM	m3	0	1		
1.1.3.12	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm	m3	87,05	1		
1.1.3.13	Ścieki uliczne na ławie betonowej o przekroju 0,07·m2, prefabrykaty betonowe 50x28x10·cm	m	113,39	1		
1.1.4	zjazdy					
1.1.4.1	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10·cm	m2	95,67	1		
1.1.4.2	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5·cm głębokości	m2	95,67	8		
1.1.4.3	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm	m2	95,67	1		
1.1.4.4	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	m2	95,67	-10		
1.1.4.5	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane ręcznie, stabilizacja cementem	m2	95,67	1		
1.1.4.6	Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	0	1		
1.1.4.7	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	95,67	1		
1.1.5	Poszerzenie nawierzchni					
1.1.5.1	Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm	m2	236,18	1		
1.1.5.2	Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm	m2	236,18	1		
1.1.5.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm	m2	236,18	1		
1.1.5.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	m2	236,18	2		
1.1.5.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm	m2	236,18	1		
1.1.5.6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	m2	236,18	7		
1.1.6	Inwentaryzacja powykonawcza					
1.1.6.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,32	1		

Razem Netto



Łącznie wartość (brutto) zadania 1 + 2 =

Słownie:

VAT
Razem brutto
