

## KOSZTORYS OFERTOWY

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
<b>Droga gminna nr 111753 R Rokietnica przez wieś "koło mleczarni"</b>					
<b>1 Etap 2</b>					
<b>1.1 Roboty ziemne od km 0+135 do km 0+400</b>					
1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	0,3		km		
1.1.2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1'km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii III	132,707		m3		
1.1.3 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przetrznięciem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu III-IV	29,390		m3		
1.1.4 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie grunt I-III	190,000		m2		
<b>1.2 Roboty drogowe od km 0+135 do km 0+400</b>					
1.2.1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8'cm	320,67		m2		
1.2.2 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10'cm	320,670		m2		
1.2.3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości	320,670	2	m2		
1.2.4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	25,529		m3		
1.2.5 Krawężniki betonowe, wystające 15x30'cm na podsypce cementowo-piaskowej	264,15		m		
1.2.6 Obrzeża betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	276,00		m		
1.2.7 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	320,67		m2		
<b>1.3 zjazdy od km 0+135 do km 0+400</b>					
1.3.1 Krawężniki betonowe, wystające 15x30'cm na podsypce cementowo-piaskowej	100,55		m		
1.3.2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20'cm	162,640		m2		
1.3.3 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12'cm	162,64		m2		
1.3.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	162,640		m2		
<b>1.4 Poszerzenie nawierzchni od km 0+135 do km 0+400</b>					
1.4.1 Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6'cm	220,580		m2		
1.4.2 Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1'cm grubości warstwy	220,58	4,00	m2		
1.4.3 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12'cm	220,58		m2		
1.4.4 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1'cm grubości warstwy	220,580	8	m2		
1.4.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3'cm	220,580		m2		
1.4.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości warstwy	220,580	2	m2		
1.4.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4'cm	220,580		m2		
1.4.8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości warstwy	220,580	7	m2		
<b>1.5 Inwentaryzacja powykonawcza od km 0+010 do km 0+400</b>					
1.5.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	0,390		km		

Ogółem Inwentaryzacja powykonawcza od km 0+010 do km 0+400			
<b>1.6 Roboty uzupełniające</b>			
1.6.1 Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów, włókniną syntetyczną	463	m2	
1.6.2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1'km, koparka 0,40' m3, grunt kategorii III	14,875	m3	
1.6.3 Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi'500' mm, z osadnikiem bez syfonu	2	szt	
1.6.4 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi'160' mm	12,76	m	
1.6.5 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20' cm	6,38	m2	
1.6.6 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5' m, grunt kategorii I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5' m-obsypka i zasypka	4,522	m3	
1.6.7 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 15' cm	99,91	m	
1.6.8 Krawężniki betonowe, wystające 15x30' cm na podsypce cementowo-piaskowej	16,60	m	
1.6.9 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20' cm	25,200	m2	
1.6.10 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12' cm	25,20	m2	
1.6.11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8' cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	25,200	m2	
			Razem netto
			Podatek VAT
			Wartosc brutto