

KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie przebudowy drogi gminnej na dz. nr 1216
w m.Tuligłowy w km 0+000-0+250

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość	
	SST Katalog		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN	
D.04.00.00		PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9					
1	D.04.01.01.03 KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000-0+250 szer. 3,50 m F=250,0*3,5	m ²	875,00			
D.04.03.02		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych					
2	D.04.03.02.04 KNNR 6 1005-0600	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie w km 0+000-0+090 szer. 3,50 m, km 0+090-0+250 szer. 3,00 m F=90,0*3,5+160,0*3,0	m ²	795,00			
3	D.04.03.02.04 KNNR 6 1005-0800	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w km 0+000-0+090 szer. 3,50 m, km 0+090-0+250 szer. 3,00 m F=90,0*3,5+160,0*3,0	m ²	795,00			
D.04.08.01		Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym					
4	D.04.08.01.04 KNNR 6 0108-0200	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16P średnio 3 cm, km 0+000-0+090 szer. 3,50 m, km 0+090-0+250 szer. 3,00 m T=795,00*0,075	t	59,63			
D.05.00.00		NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9					
D.05.03.05		Nawierzchnia z betonu asfaltowego					
5	D.05.03.05.21 KNNR 6/ 0309-0205	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S KR 1-2 w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+000-0+090 szer. 3,50m, km 0+090-0+250 szer. 3,00 m F=90,0*3,5+160,0*3,0	m ²	795,00			
D.06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9					
D.06.03.01		Ścinanie i uzupełnianie poboczy					
6	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0400	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm obustronnie w km 0+000-0+250, szer. 0,25 m, gr. 7 cm V=250,0*0,25*0,07*2	m ³	8,75			
RAZEM							
PODATEK VAT 23%							
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT							