

KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie remontu drogi dz. nr 1044/53
w miejscowości Rokietnica w km 0+250-0+530

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST Katalog		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-				
	D.01.01.00.	Roboty pomiarowe				
1	D.01.01.01. KNNR 1 0111/0200	Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+250-0+530 L=0,28	km	0,28		
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9				
	D.04.01.02.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża				
2	D.04.01.02. KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+250-0+530, szer. 3,50 m F=280,0*3,5	m ²	980,00		
3	D.04.04.02. KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłuczni kamiennego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15 cm w km 0+250-0+530, szer. 3,10 m	m ²	868,00		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9				
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
4	D.05.03.05a. KNNR 6/ 0309-0214	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S KR 1-2 w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 5 cm w km 0+250-0+530, szer. 3,00 m F=280,0*3,0	m ²	840,00		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9				
	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
5	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0600	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+250-0+530, szer. 0,25 m, gr. śr. 15 cm V=280*0,25*2	m ²	140,00		
RAZEM						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT						